

久留米市企業局合川庁舎引込柱改修修繕仕様書

- 1 件 名 久留米市企業局合川庁舎引込柱改修修繕
- 2 対象機器 企業局所有引込柱（高圧ケーブル等引込用）
- 3 履行場所 久留米市合川町 2 1 9 0 番地 3 久留米市企業局合川庁舎（別紙図面参照）
- 4 履行期間 契約の翌日から令和 4 年 3 月 31 日まで

5 業務内容

別紙 2 内訳書のとおり、以下の業務を行う。

なお、電力会社への（高圧引込線盛替え）負担金支払いと、停電作業中の仮設電源用意、及び既設引込柱へ取り付け中の光通信ケーブル盛替えについては、発注者での別途対応とする。

- ・破損した既設コンクリート製引込柱（1 本）の撤去
- ・コンクリート製引込柱（1 本）の設置
- ・設置した引込柱への、高圧ケーブル、機器、金物、配管等取り付け。なお高圧ケーブルは既存分を流用する。
- ・修繕後の試験・確認（リレー試験等）

6 留意事項

下記の事項に留意すること。

- ・修繕作業は、施設の業務に支障のないように行うこと。
- ・作業日時は、市担当者と打ち合わせの上、決定すること。
- ・修繕に伴い発生した廃棄物は、関連法令等に従い適正に処分すること

7 その他【暴力団排除に関する事項】

受注者は、本件の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- ① 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- ② 暴力団等から不当要求による被害または作業妨害を受けた場合は、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
- ③ 排除対策を講じたにもかかわらず、作業に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに市担当者と工程に関する協議を行うこと。

## 久留米市企業局合川庁舎引込柱改修修繕 内訳書

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
1	引込柱新設	1	式			
2	既設ケーブル盛替工事・抜柱	1	式			
3	仮設土木工事	1	式			
	運搬費	1	式			
	現場雑費	1	式			
	諸経費	1	式			
	現場管理費	1	式			
修繕費 計						
修繕価格						
消費税および地方消費税						
合計						

## 久留米市企業局合川庁舎引込柱改修修繕 内訳書

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
1	引込柱新設					
	開閉器 PAS 7.2kV GR付 200A 方向性 LAVT内蔵 耐塩型	1	台			
	コンクリート柱 13-19-3.5	1	本			
	コンクリート根枷 1M Uバンド付	1	本			
	コンクリート柱運搬費	1	式			
	装柱材料	1	式			
	高圧絶縁電線 0E 38mm <sup>2</sup>	5	m			
	腕金 九州電力規格 1500B	2	本			
	腕金 九州電力規格 1200A	1	本			
	支線アンカー 3号	1	個			
	支線ガード	1	本			
	メッセンジャーワイヤー 38sq	17	m			
	支線材料	1	式			
	接地材料 A種	1	箇所			
	電線 IV 14mm <sup>2</sup>	20	m			
	電線管 VE 28mm	10	m			
	建柱費 (コンクリート柱)	1	式			
	装柱費	1	式			



## 久留米市企業局合川庁舎引込柱改修修繕 内訳書

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
2	既設ケーブル盛替工事・抜柱					
	端末処理材 屋外用 6kV CV-T 60	1	組			
	ケーブル 6kV CV-T 60	30	m			
	電線 DV 2.0-3C	50	m			
	ケーブル支持金物	1	式			
	開閉器 PAS 7.2kV 200A	1	台			
	軽量腕金（既設）	1	式			
	産業廃棄物処分費	1	式			
	撤去運搬費	1	式			
	抜柱費	1	式			
	車両経費	1	式			
	雑材消耗品	1	式			
	小計					
	労務費	1	式			
	小計					
	項目計					

