

質問回答書

(平成28年7月25日回答)

工事名	南部浄化センター塩素混和池・放流渠耐震補強工事
工事場所	久留米市 安武町住吉
公告日	平成28年7月15日
入札締切日	平成28年8月1日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	仕様書	樹脂系カプセルアンカーは、無機系か、有機系か。	無機系です。
2	仕様書	樹脂系カプセルアンカーは、材工共で積算するのか。	材料費のみです。
3	仕様書	樹脂系カプセルアンカーの引張試験は、特記に記載されているが、あと施工せん断補強筋のみが技術管理費に計上されており、樹脂系カプセルアンカーの引張試験費は、設計変更対象となるのか。	あと施工せん断補強筋の技術管理費は、あと施工アンカーの試験数量も踏まえ合わせて計上しております。全体的な試験本数は必要に応じて設計変更の対象とします。
4	仕様書	止水プラグの使用日数は、30日以内か。	はい。
5	仕様書	あと施工せん断補強筋の工法は、CCB工法・PHB工法・RMA工法などが有るが、どの工法を採用してもよいのか。	「建設技術審査証明(一般財団法人 土木研究センター)」を取得している工法に限ります。
6	仕様書	仮排水設備の作業時間が5:30～11:30となっているが、労務の時間制約補正での積算となるのか。	時間制約補正での積算ではありません。
7	入札金額積算内訳書の作成	工事内訳書の作成で、機械設備工事の仮設費(積上)は、1式計上のみの記載でよいか。参考数量の内訳書の記載はしなくてよいのか。	機械設備工事の仮設費(積上)は、本工事費計算書に記載されている項目通り1式計上で記載してください。明細書の項目の記載は不要です。