

質問回答書

(令和8年6月10日回答)

業務名	中央浄化センター反応槽機械設備改築工事
業務場所	津福本町
公告日	6月1日
入札締切日	6月29日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P.19	無酸素槽攪拌装置の(2)標準通気量に記載されている内容が槽寸法となっています。散気筒1本あたりの標準通気量をご提示いただけないでしょうか。	記載は誤記です。 正しくは25~100L/min/本です。 入札情報公開システムで、修正後の仕様書に差替えていますので、ご確認ください。
2		現地工事について、2池以上の同時施工は可能と考えてよろしいでしょうか。	2池まで可能です。
3		現地工事について、施工時期に制約はないものと考えてよろしいでしょうか。	出水期（6月~10月）は施工不可となります。