久留米市庁舎13階会議室壁撤去外業務委託　明細書

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
①建築						
	直接仮設	1	式			
	建具改修	1	式			
	建具	1	式			
	金属	1	式			
	内装改修	1	式			
	塗装改修	1	式			
	環境配慮改修	1	式			
	発生材処理	1	式			
				小計		
②電気設備						
	電灯設備	1	式			
	コンセント設備	1	式			
	放送・電話設備	1	式			
	発生材処理	1	式			
				小計		
	諸経費	1	式			
業務委託価格						
消費税および地方消費税						10%
合計						

参考数量

建築　細目別内訳

建築　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	25.4	㎡			
養生(内部改修)	個別改修	76.0	㎡			
墨出し	一 般　RC･SRC造 地上階	76.0	㎡			
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	36.7	㎡			
搬入搬出用通路・EV 清掃		1.0	式			
計						

建築　細目別内訳

建築　　建具改修　　撤去

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	6.7	㎡			
計						

建築　細目別内訳

建築　　建具　　樹脂製建具

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防煙垂壁	材工共	1.0	式			
計						

建築　細目別内訳

建築　　金属　　内部

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨下地	防煙垂壁　取付下地　材工共	7.9	㎡			
計						

建築　細目別内訳

建築　　内装改修　　撤去

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	10.2	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	21.9	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	45.0	㎡			
壁下地撤去	集積共	45.0	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　厚さ20～30㎜	79.0	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	3.2	㎡			
計						

建築　細目別内訳

建築　　内装改修　　改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	10.2	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　突付け	10.1	㎡			
天井（梁） せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	10.1	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15　不燃 下張GB-R　厚12.5共	12.2	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	1.6	㎡			
天井見切縁	ｱﾙﾐ製	23.3	m			
壁見切縁	ｱﾙﾐ製	10.6	m			
OAﾌﾛｱ	樹脂製	10.2	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	1.5	m			
計						

建築　細目別内訳

建築　　塗装改修　　改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
素地ごしらえ 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種	7.4	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程A種(一般) 素地別途	7.4	㎡			
計						

建築　細目別内訳

建築　　環境配慮改修　　撤去

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	33.9	m			
計						

建築　細目別内訳

建築　　発生材処理　　運搬

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	1.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 10.0km以下	0.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 繊維屑 DID区間無し 10.0km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　プラ類 DID区間無し 8.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 金属類 DID区間無し 10.0km以下	0.2	m3			
計						

建築　細目別内訳

建築　　発生材処理　　処分

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処分	繊維屑	0.1	m3			
産業廃棄物処分	廃石膏ボード	0.8	m3			
産業廃棄物処分	アスベスト巾木	0.1	m3			
産業廃棄物処分	金属屑（有価物扱）	▲0.2	m3			
計						

電気設備　細目別内訳

電気設備　　電灯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	14	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	2	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (新金ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ8回路	1	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (新金ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ9回路	1	個			
誘導灯 撤去		1	台			
誘導灯 撤去・再取付		1	台			
撤去		1	式			
計						

電気設備　細目別内訳

電気設備　　コンセント設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-EEF2.0-3C	ｺﾛｶﾞｼ	95	m			
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	OAﾌﾛｱ用	6	個			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	2P15AE付×4,ｺｰﾄﾞ3m	6	個			
撤去		1	式			
計						

電気設備　細目別内訳

電気設備　　放送・電話設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-TKEE0.5-10P	ｺﾛｶﾞｼ	32	m			
電話用ローゼット	5個口 端子接続共	6	個			
撤去		1	式			
計						

電気設備　細目別内訳

電気設備　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物中間処分費	産業廃棄物中間処分費 廃プラスチック類	1	m3			
産業廃棄物中間処分費	産業廃棄物中間処分費 金属くず	1	m3			
とりこわし発生材運搬	とりこわし発生材運搬 建築廃材等	1	m3			
とりこわし発生材運搬	とりこわし発生材運搬 金属くず	1	m3			
計						