

久留米市庁舎 1階証明書交付機ブース設置業務委託 明細書

品名および仕様	数量	単位	単価	金額	備考
①交付機ブース設置（建築）					
ブース 木下地45×45@300 ポリ合板両面張りT=4 小口メッキ 4×8板 頭つなぎ、火打ち含む	22.9	m ²			
組立施工費	1	式			
運搬費	1	式			
仮設養生費（清掃含む）	1	式			
②交付機ブース設置（電気）					
EM-CEケーブル 5.5mm ² -3C	30	m			
EM-EEFケーブル 2.0mm ² -3C	25	m			
PF管 22mm	40	m			
メタルモールB型 70°付き	2	m			
新設分電盤 主幹MCCB30AT 分岐ELCB20AT×6	1	面			
既設分電盤改造費	1	式			
3個用スイッチボックス	2	個			
1個用スイッチボックス	5	個			
照明器具 ライトバー直付け 3200lm	2	台			
新金プレートコンセント 2P15A×2E ET×2個 LAN用情報モジュラージャック	1	個			
新金プレートコンセント 2P15A×1E ET	1	個			
新金プレートトランスイッチ 1PH15A×1	1	個			
新金カバープレート 3個用	1	個			
新金カバープレート 1個用	1	個			
新金入線プレート 1個用	2	個			
諸経費	1	式			
業務委託価格					
消費税および地方消費税					10%
合計					

参考数量