

高牟礼・上津市民センターカウンター撤去外業務委託 明細書

品名および仕様	数量	単位	単価	金額	備考
①高牟礼市民センター					
整理清掃費	34.4	m ²			
(撤去)					
ローカウンター撤去・処分 W2050×D850×H780	1.0	ヶ所			
ハイカウンター一部撤去・処分 切断面研磨共 W1460×D850×H1000	1.0	式			
木製スイングドア撤去・処分 枠共 W1100×D30×H650	1.0	ヶ所			
タイルカーペット撤去・処分 t5	30.4	m ²			
(新設)					
袖壁新設 SUS L型支持脚・受木共 メラミン化粧合板t4フラッシュ W1435×D30×H1310 金属系アンカー等含む	1.0	ヶ所			
枠撤去後壁補修 パテ処理	0.2	m ²			
モルタル補修 t30	0.6	m ²			
タイルカーペット新設 t5 OAフロア用	31.0	m ²			
②上津市民センター					
整理清掃費	46.6	m ²			
(撤去)					
ローカウンター撤去・処分 W2125×D850×H700	1.0	ヶ所			
ハイカウンター撤去・処分 W1290+3600+2680×D850×H1000	1.0	ヶ所			
木製スイングドア撤去・処分 枠共 W840×D30×H600	2.0	ヶ所			
タイルカーペット撤去・処分 t5	31.2	m ²			
(新設)					
枠撤去後壁補修 パテ処理	0.2	m ²			
モルタル補修 t30	1.0	m ²			
タイルカーペット新設 t5 OAフロア用	32.2	m ²			
諸経費	1.0	式			
業務委託価格					
消費税および地方消費税					10%
合計					

参考数量