久留米市庁舎臨時窓口壁設置等業務委託　明細書

品名および仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1．臨時窓口壁設置（１階）					
①ローパーテーション W7050×L6000×H2100					
ローパーテーション（MOLS-50） 両開き扉、吊り戸含む	1	式			
・両開き扉：フラッシュ戸 鍵、ハンドルレバー付き					
・吊り戸：フラッシュ戸 鍵、取手付き					
運搬・組立費	1	式			
②遮熱フィルム W2500×H2700					
遮熱フィルム(3M NANO80S) 取付共	2	枚			
③アコーディオンカーテン撤去 W7050×L6000×H2100					
アコーディオンカーテン撤去 処分・補修費共	1	式			
2．ロールスクリーン撤去、設置					
ロールスクリーン撤去、処分費含む （記号①～⑰の41台）	41	台			
ロールスクリーン設置：記号① W1700×H3050	2	台			
ロールスクリーン設置：記号② W1650×H3050	1	台			
ロールスクリーン設置：記号③ W600×H2100	1	台			
ロールスクリーン設置：記号④ W1470×H2250	1	台			
ロールスクリーン設置：記号⑤ W1670×H2250	4	台			
ロールスクリーン設置：記号⑥ W1740×H2250	9	台			
ロールスクリーン設置：記号⑦ W370×H2250	2	台			
ロールスクリーン設置：記号⑧ W1600×H2250	2	台			
ロールスクリーン設置：記号⑨ W1650×H2250	2	台			
ロールスクリーン設置：記号⑩ W1720×H2250	4	台			
ロールスクリーン設置：記号⑪ W1800×H2250	2	台			
ロールスクリーン設置：記号⑫ W1540×H2250	1	台			
ロールスクリーン設置：記号⑬ W670×H2250	1	台			

参考数量

	ロールスクリーン設置：記号⑭ W1850×H2850	2	台			
	ロールスクリーン設置：記号⑮ W1870×H2850	1	台			
	ロールスクリーン設置：記号⑯ W910×H2100	2	台			
	ロールスクリーン設置：記号⑰ W940×H2100	4	台			
３．ロビーシャッター塗装（１階）						
	養生費、脚立足場	1	式			
	素地ごしらえ（鉄鋼面）工程B種 シンナー吹き、ケレン	138	㎡			
	錆止め塗装（鉄鋼面） エスケースマートボーセンイW	138	㎡			
	EP-G塗装（鉄鋼面）工程B種 エコフレッシュ	138	㎡			
４．倉庫柱周りボード張り						
	軽鉄下地（25型）	5.6	㎡			
	ラワン合板張りt9	5.6	㎡			
	諸経費	1	式			
業務委託価格						
消費税および地方消費税						10%
合計						