久留米市庁舎臨時窓口壁設置等業務委託
仕様書

1　件　　名　　久留米市庁舎臨時窓口壁設置等業務委託

2　履行場所　　久留米市城南町１５番地３

3　履行期間　　契約締結日の翌日から　　令和9年2月5日まで

4　業務内容

１．臨時窓口壁設置（１階）
　①ローパーテーション W7050×L6000×H2100
　　（MOLS-50レイアウト基準による）
　　上記、設置に伴うジョイントなどを含む
　②遮熱フィルム W2500×H2700
　　（3M NANO80S）
　③アコーディオンカーテン撤去 W7050×L6000×H2100
　　天井・壁固定部の補修、処分を含む
２．ロールスクリーン撤去、設置（１階、地下１階）
　・１階撤去・処分、設置：３５台（タチカワ ライフ遮光同等品以上）
　・地下１階撤去・処分、設置：６台（タチカワ ライフ遮光同等品以上）
　※資料①：ロールスクリーン設置場所等　参照
３．ロビーシャッター塗装（１階）
　・シャッターEP-G塗装（両面：鉄鋼面）：６ヶ所
　・シャッターEP-G塗装（片面：鉄鋼面）：７ヶ所
４．倉庫柱周り合板張り（１階）
　・柱型ラワン合板t9（軽鉄下地）

5　留意事項　　下記の事項に留意すること。
・使用する材料・資材等は、事前に市担当者の承諾を得ること。
・作業は、施設の業務に支障のないように行うこと。
・作業日時は、以下の期間及び時間帯で実施するものとし、
　詳細な日程は市担当者と打ち合わせの上、決定すること。
　【作業時間】８時３０分～１７時１５分

業務内容		作業日	予備日
１．臨時窓口壁		令和9年1月23日～24日	令和9年1月30日～31日
２．ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ		令和8年12月19日～20日	令和8年12月26日
３．ｼｬｯﾀｰ塗装	下地	令和8年12月28日（17:30～）～令和9年1月3日	
	仕上	令和9年1月9日～10日	令和9年1月11日

・契約履行に必要となる電力、水は無償で支給する。
　ただし、使用するために必要な仮設設備は受注者側で準備すること。
・業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処分すること。
　処分後はマニフェストの写しを提出すること。

6　その他　　【暴力団排除に関する事項】

受注者は、本件の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（1）　暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

（2）　暴力団等から不当要求による被害または作業妨害を受けた場合は、その旨を速やかに市担当者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。

（3）　排除対策を講じたにもかかわらず、作業に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに市担当者と工程に関する協議を行うこと。

ロールスクリーン設置場所等

資料①

フロア	通り番号	位置	記号	W	H	設置高さ
1階	西	1	①	1700	3050	床面から
		2	①	1700	3050	
		3	②	1650	3050	
	3-5	4	③	600	2100	ファンコイル（W600×H780）の上から
		5	④	1470	2250	
		6	⑤	1670	2250	
		7	⑤	1670	2250	
		8	⑤	1670	2250	
	5-7	9	⑤	1670	2250	ファンコイル（W600×H780）の上から
		10	⑥	1740	2250	
		11	⑥	1740	2250	
		12	⑥	1740	2250	
	7-10	13	⑦	370	2250	ファンコイル（W600×H780）の上から
		14	⑧	1600	2250	
		15	⑨	1650	2250	
		16	⑥	1740	2250	
		17	⑩	1720	2250	
		18	⑩	1720	2250	
		19	⑪	1800	2250	
	10-13	20	⑪	1800	2250	ファンコイル（W600×H780）の上から
		21	⑩	1720	2250	
		22	⑩	1720	2250	
		23	⑥	1740	2250	
		24	⑨	1650	2250	
		25	⑧	1600	2250	
		26	⑦	370	2250	
	13-16	27	⑥	1740	2250	ファンコイル（W600×H780）の上から
		28	⑥	1740	2250	
		29	⑥	1740	2250	
		30	⑥	1740	2250	
		31	⑫	1540	2250	
		32	⑬	670	2250	
	東	33	⑭	1850	2850	床面から
		34	⑭	1850	2850	
		35	⑮	1870	2850	
地下1階	ー	36	⑯	910	2100	腰壁（H760）の上から
		37	⑯	910	2100	
		38	⑰	940	2100	
		39	⑰	940	2100	
		40	⑰	940	2100	
		41	⑰	940	2100	

※ロールスクリーン寸法：±20㎜程度、現地採寸を行い市職員の承認を得て決定すること