

当 初 設 計 書		設 計		精 算	
起工番号 : 企下整第 4 号 会計年度 : 令和8年度 事業名 : 業務名 : 取付管及び本管新設業務(単価契約)その4 設計部課名 : 上下水道部下水道整備課 業務場所 : 久留米市上津町 外 地内 工期 : 令和9年 3月31日まで 単価世代 : 令和08年02月01日 公共 諸経費率 : 公共 令07年10月01日					
設 計 の 概 要	(当初設計) (別紙概要一覧表)				

		地区当り		
	工種	規格	単位当たり	予定数量
	(昼 間)			予定金額
1	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	1 m ³ 当り	10 m ³
2	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	1 m ³ 当り	60 m ³
3	改良土 (機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	70 m ³
4	再生粒調砕石 (機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	5 m ³
5	再生クワッション (機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	5 m ³
6	真砂土 (機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	5 m ³
7	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	1 m ³ 当り	5 m ³
8	改良土 (機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	5 m ³
9	再生粒調砕石 (機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m ³
10	再生クワッション (機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m ³
11	真砂土 (機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m ³
12	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	1 m ³ 当り	5 m ³
13	改良土 (機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	5 m ³
14	再生粒調砕石 (機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m ³
15	再生クワッション (機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m ³
16	真砂土 (機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m ³
17	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m ³
18	構造物取り壊し工	機械施工 無筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m ³
19	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m ³
20	構造物取り壊し工	機械施工 有筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m ³
21	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≤1.30m 1段	1 m当り	5 m
22	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≤1.80 1段	1 m当り	5 m
23	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≤2.30 2段	1 m当り	5 m
24	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≤2.80 2段	1 m当り	5 m
23	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≤3.30 2段	1 m当り	5 m
24	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≤3.80 3段	1 m当り	5 m
27	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	40 箇所
28	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	20 箇所
29	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	5 箇所
30	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	5 箇所
31	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	3 箇所
32	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	3 箇所
33	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	3 箇所
34	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	1 箇所
35	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	1 箇所
36	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	1 箇所
37	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	1 箇所
38	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1 箇所当り	1 箇所
39	硬質塩化ビニル管布設 φ150 (材工共)		1 m当り	150 m
40	硬質塩化ビニル管布設 φ200 (材工共)		1 m当り	150 m
41	1号人孔設置工 (材工共)	鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	1 箇所当り	1 箇所
42	1号人孔設置工 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1 箇所当り	2 箇所
43	1号人孔設置工 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1 箇所当り	2 箇所
44	1号人孔設置工 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1 箇所当り	2 箇所
45	1号人孔設置工 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1 箇所当り	1 箇所
46	レジン人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1 箇所当り	2 箇所
47	レジン人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1 箇所当り	2 箇所
48	レジン人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1 箇所当り	2 箇所
49	レジン人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1 箇所当り	1 箇所
50	塩ビ人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ150～200	1 箇所当り	1 箇所
51	塩ビ人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1 箇所当り	1 箇所
52	塩ビ人孔設置工 φ300 (材工共)	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1 箇所当り	1 箇所
53	人孔削孔 (1号人孔) (工場)	φ150mm	1 箇所当り	2 箇所
54	人孔削孔 (1号人孔) (工場)	φ200mm	1 箇所当り	2 箇所
55	既設人孔削孔 (1号人孔)	φ150mm	1 箇所当り	2 箇所
56	既設人孔削孔 (1号人孔)	φ200mm	1 箇所当り	2 箇所
57	可とう性マンホール継手工 φ150		1 箇所当り	5 箇所
58	可とう性マンホール継手工 φ200		1 箇所当り	5 箇所
59	内副管設置工	φ200～150	1 箇所当り	1 箇所
60	内副管設置工	φ150～100	1 箇所当り	1 箇所
61	開削水替工		1 日当り	50 日
62	舗装切断工 t≤15cm		1 m当り	200 m
63	舗装切断工 15cm<t≤30cm		1 m当り	50 m
64	舗装切断泥水運搬処分		1 m ³ 当り	5 m ³
65	舗装版撤去 t≤10cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	200 m ²
66	舗装版撤去 t≤10cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	10 m ²
67	舗装版撤去 t≤10cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	10 m ²
68	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	10 m ²
69	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	10 m ²
70	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	10 m ²
71	舗装版撤去 15cm<t≤40cm	0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1 m ² 当り	10 m ²
72	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	50 m ²
73	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	10 m ²
74	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	10 m ²
75	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	10 m ²
76	歩道本復旧 t=4cm	透水アスコン(13)	1 m ² 当り	10 m ²
77	歩道本復旧 t=5cm	透水アスコン(13)	1 m ² 当り	10 m ²
78	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)人力打設	1 m ² 当り	300 m ²
79	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	1 m ² 当り	50 m ²
80	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)人力打設	1 m ² 当り	50 m ²
81	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)機械打設	1 m ² 当り	50 m ²
82	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)人力打設	1 m ² 当り	10 m ²
83	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)機械打設	1 m ² 当り	10 m ²
84	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)人力打設	1 m ² 当り	10 m ²
85	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)機械打設	1 m ² 当り	10 m ²
86	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	1 m ² 当り	10 m ²
87	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	1 m ² 当り	10 m ²
88	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	1 m ² 当り	10 m ²
89	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	1 m ² 当り	10 m ²
90	砂利道復旧 t=10cm		1 m ² 当り	10 m ²
91	インターロッキング舗装復旧 t=6cm		1 m ² 当り	10 m ²
92	張りコンクリート工 t=10cm		1 m ² 当り	1 m ²
93	防護コンクリート版設置工		1 m ² 当り	1 m
94	歩車道境界ブロック設置		1 m当り	1 m
95	地先境界ブロック設置		1 m当り	1 m
96	路面表示復旧 (区画線) t=15cm		1 m当り	30 m
97	路面表示復旧 (区画線) t=15cm	文字	1 m当り	20 m
98	路面表示復旧 (区画線) t=45cm		1 m当り	20 m
99	路面表示復旧 (区画線) t=15～45cm		1 式当り	1 式
100	矢羽根 (標準)	溶融式	1箇所当り	1 箇所
101	樹脂系すべり止め舗装	10m2未満	1 式当り	1 式
102	敷鉄板設置・撤去	積込・運搬・取卸し含む	1t当り	5 t
103	交通誘導員A		1 人当り	10 人
104	交通誘導員B		1 人当り	30 人

	工種	規格	単位当たり	予定数量	予定金額
	(夜 間)				
105	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	1 m ³ 当り	2 m3	
106	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	1 m ³ 当り	20 m3	
107	改良土(機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	20 m3	
108	再生粒調砕石(機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	5 m3	
109	再生クラッシュン(機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	5 m3	
110	真砂土(機械埋戻し) 0.1BH		1 m ³ 当り	1 m3	
111	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	1 m ³ 当り	1 m3	
112	改良土(機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m3	
113	再生粒調砕石(機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m3	
114	再生クラッシュン(機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m3	
115	真砂土(機械埋戻し) 0.28BH		1 m ³ 当り	1 m3	
116	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	1 m ³ 当り	1 m3	
117	改良土(機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m3	
118	再生粒調砕石(機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m3	
119	再生クラッシュン(機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m3	
120	真砂土(機械埋戻し) 0.45BH		1 m ³ 当り	1 m3	
121	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m3	
122	構造物取り壊し工	機械施工 無筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m3	
123	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m3	
124	構造物取り壊し工	機械施工 有筋構造物中間処理料含む	1 m ³ 当り	1 m3	
125	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≤1.30m 1段	1 m当り	3 m	
126	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≤1.80 1段	1 m当り	3 m	
127	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≤2.30 2段	1 m当り	3 m	
128	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≤2.80 2段	1 m当り	3 m	
129	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≤3.30 2段	1 m当り	3 m	
130	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≤3.80 3段	1 m当り	3 m	
131	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	1 箇所当り	2 箇所	
132	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
133	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
134	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
135	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
136	取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
137	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
138	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
139	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
140	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
141	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
142	取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1 箇所当り	1 箇所	
143	硬質塩化ビニル管布設 φ150(材工共)		1 m当り	10 m	
144	硬質塩化ビニル管布設 φ200(材工共)		1 m当り	10 m	
145	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1 箇所当り	1 箇所	
146	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1 箇所当り	1 箇所	
147	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1 箇所当り	1 箇所	
148	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1 箇所当り	1 箇所	
149	レジン人孔設置工 φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1 箇所当り	1 箇所	
150	レジン人孔設置工 φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1 箇所当り	1 箇所	
151	レジン人孔設置工 φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1 箇所当り	1 箇所	
152	レジン人孔設置工 φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1 箇所当り	1 箇所	
153	塩ビ人孔設置工 φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1 箇所当り	1 箇所	
154	塩ビ人孔設置工 φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1 箇所当り	1 箇所	
155	既設人孔削孔(1号人孔)	φ150mm	1 箇所当り	1 箇所	
156	既設人孔削孔(1号人孔)	φ200mm	1 箇所当り	1 箇所	
157	内副管設置工	φ200～150	1 箇所当り	1 箇所	
158	内副管設置工	φ150～100	1 箇所当り	1 箇所	
159	開削水葺工		1 日当り	5 日	
160	舗装切断工 t≤15cm		1 m当り	20 m	
161	舗装切断工 15cm<t≤30cm		1 m当り	5 m	
162	舗装切断泥水運搬処分		1 m ³ 当り	5 m3	
163	舗装版撤去 t≤10cm	0.13BH積込2tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
164	舗装版撤去 t≤10cm	0.28BH積込2tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
165	舗装版撤去 t≤10cm	0.45BH積込2tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
166	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.13BH積込2tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
167	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.28BH積込2tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
168	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.45BH積込2tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
169	舗装版撤去 15cm<t≤40cm	0.45BH積込10tD(運搬・処理含)	1 m ² 当り	5 m ²	
170	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	5 m ²	
171	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	5 m ²	
172	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	5 m ²	
173	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1 m ² 当り	5 m ²	
174	歩道本復旧 t=4cm	透水アスコン(13)	1 m ² 当り	5 m ²	
175	歩道本復旧 t=5cm	透水アスコン(13)	1 m ² 当り	5 m ²	
176	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)人力打設	1 m ² 当り	5 m ²	
177	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	1 m ² 当り	5 m ²	
178	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)人力打設	1 m ² 当り	5 m ²	
179	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)機械打設	1 m ² 当り	5 m ²	
180	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)人力打設	1 m ² 当り	5 m ²	
181	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)機械打設	1 m ² 当り	5 m ²	
182	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)人力打設	1 m ² 当り	5 m ²	
183	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)機械打設	1 m ² 当り	5 m ²	
184	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	1 m ² 当り	5 m ²	
185	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	1 m ² 当り	5 m ²	
186	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	1 m ² 当り	5 m ²	
187	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	1 m ² 当り	5 m ²	
188	張りコンクリート工 t=10cm		1 m ² 当り	1 m ²	
189	防護コンクリート版設置工		1 m ² 当り	1 m	
190	歩車道境界ブロック設置		1 m当り	1 m	
191	地先境界ブロック設置		1 m当り	1 m	
192	路面表示復旧(区画線) t=15cm		1 m当り	5 m	
193	路面表示復旧(区画線) t=15cm	文字	1 m当り	5 m	
194	路面表示復旧(区画線) t=45cm		1 m当り	5 m	
195	路面表示復旧(区画線) t=15～45cm		1 式当り	1 式	
196	矢羽根(標準)	溶融式	1箇所当り	1 箇所	
197	敷鉄板設置・撤去	積込・運搬・取卸し含む	1t当り	1 t	
198	交通誘導員A		1人当り	2 人	
199	交通誘導員B		1人当り	4 人	
200	夜間作業安全対策費	規制車配置	1回当り	2 回	
	合 計			(税込)	

契約単価算出方法及び消費税の取扱いについて

1. 入札は、業務価格合計額について行い、請負率（落札価格／業務価格）を算出しこれに基づき各工種の請負業務価格（各工種の業務価格に請負率を乗じて得た価格）を算出する。これらに消費税を加算したものを各工種の契約単価とする。

各工種の契約単価＝各工種の請負業務価格×1.10

＝請負率×各工種の業務価格×1.10

2. 各工種の請負業務価格の計算過程においては整数止めとするため、各工種の契約単価合計金額と落札価格に消費税を加算した請負業務費と合致しない場合が生じるが、その場合は各工種の請負業務価格に消費税額を加算した契約単価で契約する。
3. 契約は契約単価に予定数量を乗じた金額の合計にて行う。

	工種 (昼 間)	規格	単位	数量	業務単価	業務価格	請負価格	消費税	契約単価
1	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	m3	1					
2	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
3	改良土（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
4	再生粒調砕石（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
5	再生クワジャツ（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
6	真砂土（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
7	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
8	改良土（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
9	再生粒調砕石（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
10	再生クワジャツ（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
11	真砂土（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
12	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
13	改良土（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
14	再生粒調砕石（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
15	再生クワジャツ（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
16	真砂土（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
17	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	m3	1					
18	構造物取り壊し工	機械施工 無筋構造物中間処理料含む	m3	1					
19	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	m3	1					
20	構造物取り壊し工	機械施工 有筋構造物中間処理料含む	m3	1					
21	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≤1.30m 1段	m	1					
22	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≤1.80 1段	m	1					
23	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≤2.30 2段	m	1					
24	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≤2.80 2段	m	1					
25	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≤3.30 2段	m	1					
26	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≤3.80 3段	m	1					
27	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
28	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
29	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
30	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
31	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
32	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
33	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
34	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
35	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
36	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
37	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
38	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
39	硬質塩化ビニル管布設φ150（材工共）		m	1					
40	硬質塩化ビニル管布設φ200（材工共）		m	1					
41	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
42	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
43	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
44	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
45	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
46	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
47	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
48	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
49	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
50	塩ビ人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ150～200	箇所	1					
51	塩ビ人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	箇所	1					
52	塩ビ人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	箇所	1					
53	人孔削孔（1号人孔）（工場）	φ150mm	箇所	1					
54	人孔削孔（1号人孔）（工場）	φ200mm	箇所	1					
55	既設人孔削孔（1号人孔）	φ150mm	箇所	1					
56	既設人孔削孔（1号人孔）	φ200mm	箇所	1					
57	可とう性マンホール継手工φ150		箇所	1					
58	可とう性マンホール継手工φ200		箇所	1					
59	内副管設置工	φ200～150	箇所	1					
60	内副管設置工	φ150～100	箇所	1					
61	開削水替工		日	1					
62	舗装切断工 t≤15cm		m	1					
63	舗装切断工 15cm<t≤30cm		m	1					
64	舗装切断泥水運搬処分		m3	1					
65	舗装版撤去 t≤10cm	0.13BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
66	舗装版撤去 t≤10cm	0.28BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
67	舗装版撤去 t≤10cm	0.45BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
68	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.13BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
69	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.28BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
70	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.45BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
71	舗装版撤去 15cm<t≤40cm	0.45BH積込10tD（運搬・処理含）	m ²	1					
72	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	m ²	1					
73	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
74	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	m ²	1					
75	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
76	歩道本復旧 t=4cm	湧水アスコン(13)	m ²	1					
77	歩道本復旧 t=5cm	湧水アスコン(13)	m ²	1					
78	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)人力打設	m ²	1					
79	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	m ²	1					
80	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)人力打設	m ²	1					
81	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)機械打設	m ²	1					
82	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)人力打設	m ²	1					
83	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)機械打設	m ²	1					
84	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)人力打設	m ²	1					
85	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)機械打設	m ²	1					
86	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	m ²	1					
87	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	m ²	1					
88	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	m ²	1					
89	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	m ²	1					
90	砂利道復旧 t=10cm		m ²	1					
91	インターロッキング舗装復旧 t=6cm		m ²	1					
92	張りコンクリート工 t=10cm		m ²	1					
93	防護コンクリート版設置工		m ²	1					
94	歩車道境界ブロック設置		m	1					
95	地先境界ブロック設置		m	1					
96	路面表示復旧（区画線）t=15cm		m	1					
97	路面表示復旧（区画線）t=15cm	文字	m	1					
98	路面表示復旧（区画線）t=45cm		m	1					
99	路面表示復旧（区画線）t=15～45cm		式	1					
100	矢羽根（標準）	溶融式	箇所	1					
101	樹脂系すべり止め舗装	10m2未満	式	1					
102	敷鉄板設置・撤去	積込・運搬・取卸し含む	t	1					
103	交通誘導員A		人	1					
104	交通誘導員B		人	1					

	工種	規格	単位	数量	業務単価	業務価格	請負価格	消費税	契約単価
	(夜 間)								
105	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	m3	1					
106	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
107	改良土（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
108	再生粒調砕石（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
109	再生クワジャツ（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
110	真砂土（機械埋戻し）0.1BH		m3	1					
111	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
112	改良土（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
113	再生粒調砕石（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
114	再生クワジャツ（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
115	真砂土（機械埋戻し）0.28BH		m3	1					
116	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
117	改良土（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
118	再生粒調砕石（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
119	再生クワジャツ（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
120	真砂土（機械埋戻し）0.45BH		m3	1					
121	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	m3	1					
122	構造物取り壊し工	機械施工 無筋構造物中間処理料含む	m3	1					
123	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	m3	1					
124	構造物取り壊し工	機械施工 有筋構造物中間処理料含む	m3	1					
125	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≤1.30m 1段	m	1					
126	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≤1.80 1段	m	1					
127	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≤2.30 2段	m	1					
128	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≤2.80 2段	m	1					
129	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≤3.30 2段	m	1					
130	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≤3.80 3段	m	1					
131	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
132	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
133	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
134	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
135	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
136	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
137	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
138	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
139	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
140	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満（材工共）	箇所	1					
141	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満（材工共）	箇所	1					
142	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満（材工共）	箇所	1					
143	硬質塩化ビニル管布設φ150（材工共）		m	1					
144	硬質塩化ビニル管布設φ200（材工共）		m	1					
145	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
146	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
147	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
148	1号人孔設置工（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
149	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
150	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
151	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
152	レジン人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
153	塩ビ人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	箇所	1					
154	塩ビ人孔設置工φ300（材工共）	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	箇所	1					
155	既設人孔削孔（1号人孔）	φ150mm	箇所	1					
156	既設人孔削孔（1号人孔）	φ200mm	箇所	1					
157	内副管設置工	φ200～150	箇所	1					
158	内副管設置工	φ150～100	箇所	1					
159	開削水替工		日	1					
160	舗装切断工 t≤15cm		m	1					
161	舗装切断工 15cm<t≤30cm		m	1					
162	舗装切断泥水運搬処分		m3	1					
163	舗装版撤去 t≤10cm	0.13BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
164	舗装版撤去 t≤10cm	0.28BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
165	舗装版撤去 t≤10cm	0.45BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
166	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.13BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
167	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.28BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
168	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	0.45BH積込2tD（運搬・処理含）	m ²	1					
169	舗装版撤去 15cm<t≤40cm	0.45BH積込10tD（運搬・処理含）	m ²	1					
170	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	m ²	1					
171	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
172	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	m ²	1					
173	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
174	歩道本復旧 t=4cm	透水アスコン(13)	m ²	1					
175	歩道本復旧 t=5cm	透水アスコン(13)	m ²	1					
176	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)人力打設	m ²	1					
177	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	m ²	1					
178	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)人力打設	m ²	1					
179	車道本復旧 t=10cm	再密(13)+再粗(20)機械打設	m ²	1					
180	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)人力打設	m ²	1					
181	車道本復旧 t=10cm	改質GⅠ型(13)+再粗(20)機械打設	m ²	1					
182	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)人力打設	m ²	1					
183	車道本復旧 t=15cm	再密(13)再粗(20)再粗(20)機械打設	m ²	1					
184	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	m ²	1					
185	車道本復旧 t=15cm	改質GⅠ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	m ²	1					
186	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)人力	m ²	1					
187	車道本復旧 t=15cm	改質GⅡ型(13)再粗(20)再粗(20)機械	m ²	1					
188	張りコンクリート工 t=10cm		m ²	1					
189	防護コンクリート版設置工		m ²	1					
190	歩車道境界ブロック設置		m	1					
191	地先境界ブロック設置		m	1					
192	路面表示復旧（区画線）t=15cm		m	1					
193	路面表示復旧（区画線）t=15cm	文字	m	1					
194	路面表示復旧（区画線）t=45cm		m	1					
195	路面表示復旧（区画線）t=15～45cm		式	1					
196	矢羽根（標準）	溶融式	箇所	1					
197	敷鉄板設置・撤去	積込・運搬・取卸し含む	t	1					
198	交通誘導員A		人	1					
199	交通誘導員B		人	1					
200	夜間作業安全対策費	規制車配置	回	1					
	合 計								

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費	1	式				
土工 昼間	1	式				
人力掘削 2.0tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 1 号	
機械掘削積込 0.1BH 2tD.T 発生土処分料含む	1	m3			A 2 号	
改良土（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 3 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 4 号	
再生クワッパシ（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 5 号	
真砂土（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 6 号	
機械掘削積込 0.28BH 2tD.T 発生土処分料含む	1	m3			A 7 号	
改良土（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 8 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 9 号	
再生クワッパシ（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 10 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
真砂土（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 11 号	
機械掘削積込 0.45BH 4tD.T 発生土処分料含む	1	m3			A 12 号	
改良土（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 13 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 14 号	
再生クワッパソ（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 15 号	
真砂土（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 16 号	
構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 17 号	
構造物取り壊し工 機械施工 無筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 18 号	
構造物取り壊し工 人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 19 号	
構造物取り壊し工 機械施工 有筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 20 号	
山留工 昼間	1	式				
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.30m 1段	1	m			A 21 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30<H 1.80 1段	1	m			A 22 号	
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H 2.30 2段	1	m			A 23 号	
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H 2.80 2段	1	m			A 24 号	
アルミ矢板H=3.5m 掘削深 2.80<H 3.30 2段	1	m			A 25 号	
アルミ矢板H=4.0m 掘削深 3.30<H 3.80 3段	1	m			A 26 号	
取付管・本管布設工 昼間	1	式				
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 27 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 28 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 29 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 30 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 31 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 32 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 33 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 34 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 35 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 36 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 37 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 38 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ150(材工共)	1	m			A 39 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ200(材工共)	1	m			A 40 号	
人孔設置工 昼間	1	式				
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 41 号	
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 42 号	
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 43 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 44 号	
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 45 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 46 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 47 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 48 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 49 号	
塩ビ人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ150～200	1	箇所			A 50 号	
塩ビ人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1	箇所			A 51 号	
塩ビ人孔設置工φ300(材工共) 鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1	箇所			A 52 号	
人孔削孔(1号人孔)(工場) φ150mm	1	箇所			A 53 号	
人孔削孔(1号人孔)(工場) φ200mm	1	箇所			A 54 号	
既設人孔削孔(1号人孔) φ150mm	1	箇所			A 55 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設人孔削孔 (1号人孔) φ 200mm	1	箇所			A 56 号	
可とう性マンホール継手工 φ 150	1	箇所			A 57 号	
可とう性マンホール継手工 φ 200	1	箇所			A 58 号	
副管設置工 昼間	1	式				
内副管設置工 φ 200 - 150	1	箇所			A 59 号	
内副管設置工 φ 150 - 100	1	箇所			A 60 号	
水替工 昼間	1	式				
開削水替工		日			A 61 号	
付帯工 昼間	1	式				
舗装切断工 t 15cm	1	m			A 62 号	
舗装切断工 15cm<t 30cm	1	m			A 63 号	
舗装切断泥水運搬処分	1	m3			A 64 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去 t 10cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 65 号	
舗装版撤去 t 10cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 66 号	
舗装版撤去 t 10cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 67 号	
舗装版撤去 10cm<t 15cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 68 号	
舗装版撤去 10cm < t 15cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 69 号	
舗装版撤去 10cm < t 15cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 70 号	
舗装版撤去 15cm<t 40cm 0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1	m2			A 71 号	
仮復旧 t=3cm 再生密粒(13)	1	m2			A 72 号	
仮復旧 t=5cm 再生密粒(13)	1	m2			A 73 号	
歩道本復旧 t=4cm 再生密粒(13)	1	m2			A 74 号	
歩道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)	1	m2			A 75 号	
歩道本復旧 t=4cm 透水アスコン(13)	1	m2			A 76 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩道本復旧 t=5cm 透水アスコン(13)	1	m2			A 77 号	
車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)人力打設	1	m2			A 78 号	
車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)機械打設	1	m2			A 79 号	
車道本復旧 t=10cm 人力打設 再生密粒(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 80 号	
車道本復旧 t=10cm 機械打設 再生密粒(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 81 号	
車道本復旧 t=10cm 人力施工 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 82 号	
車道本復旧 t=10cm 機械施工 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 83 号	
車道本復旧 t=15cm 人力施工 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 84 号	
車道本復旧 t=15cm 機械施工 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 85 号	
車道本復旧 t=15cm 人力施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 86 号	
車道本復旧 t=15cm 機械施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 87 号	
車道本復旧 t=15cm 人力施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 88 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道本復旧 t=15cm 機械施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 89 号	
砂利道復旧 t=10cm	1	m2			A 90 号	
インターロッキング舗装復旧 t=6cm	1	m2			A 91 号	
張りコンクリート工 t=10cm	1	m2			A 92 号	
防護コンクリート版設置工 1種360	1	m			A 93 号	
歩車道境界ブロック設置	1	m			A 94 号	
地先境界ブロック設置	1	m			A 95 号	
路面表示復旧(区画線) t=15cm	1	m			A 96 号	
路面表示復旧(区画線) t=15cm 文字	1	m			A 97 号	
路面表示復旧(区画線) t=45cm	1	m			A 98 号	
路面表示復旧(区画線) t=15 ~ 45cm	1	式			A 99 号	
矢羽根(標準) 溶融式	1	箇所			A 100 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装 10m2未満	1	式			A 101 号	
敷鉄板設置・撤去 積込・運搬・取卸し含む	1	t			A 102 号	
安全費 昼間	1	式				
交通誘導員A		人			A 103 号	
交通誘導員B		人			A 104 号	
土工 夜間	1	式				
人力掘削【夜間】 2.0tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 105 号	
機械掘削積込 0.1BH 2tD.T【夜間】 発生土処分料含む	1	m3			A 106 号	
改良土（機械埋戻し）0.1BH 【夜間】	1	m3			A 107 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.1BH 【夜間】	1	m3			A 108 号	
再生クワッパ（機械埋戻し）0.1BH【夜間】	1	m3			A 109 号	
真砂土（機械埋戻し）0.1BH【夜間】	1	m3			A 110 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削積込 0.28BH 2tD.T【夜間】 発生土処分料含む	1	m3			A 111 号	
改良土（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 112 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 113 号	
再生クワッパ（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 114 号	
真砂土（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 115 号	
機械掘削積込 0.45BH 4tD.T【夜間】 発生土処分料含む	1	m3			A 116 号	
改良土（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 117 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 118 号	
再生クワッパ（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 119 号	
真砂土（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 120 号	
構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 121 号	
構造物取り壊し工【夜間】 機械施工 無筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 122 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 123 号	
構造物取り壊し工【夜間】 機械施工 有筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 124 号	
山留工 夜間	1	式				
アルミ矢板H=1.5m【夜間】 掘削深 H 1.30m 1段	1	m			A 125 号	
アルミ矢板H=2.0m【夜間】 掘削深 1.30<H 1.80 1段	1	m			A 126 号	
アルミ矢板H=2.5m【夜間】 掘削深 1.80<H 2.30 2段	1	m			A 127 号	
アルミ矢板H=3.0m【夜間】 掘削深 2.30<H 2.80 2段	1	m			A 128 号	
アルミ矢板H=3.5m【夜間】 掘削深 2.80<H 3.30 2段	1	m			A 129 号	
アルミ矢板H=4.0m【夜間】 掘削深 3.30<H 3.80 3段	1	m			A 130 号	
取付管・本管布設工 夜間	1	式				
取付管設置工φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 131 号	
取付管設置工φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 132 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 133 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 134 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 135 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 136 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 137 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 138 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 139 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満(材工共)	1	箇所			A 140 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1	箇所			A 141 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1	箇所			A 142 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ150(材工共) 【夜間】	1	m			A 143 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ200(材工共) 【夜間】	1	m			A 144 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔設置工 夜間	1	式				
1号人孔設置工(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 145 号	
1号人孔設置工(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 146 号	
1号人孔設置工(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 147 号	
1号人孔設置工(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 148 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 149 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 150 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 151 号	
レジン人孔設置工φ300(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 152 号	
塩ビ人孔設置工φ300(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1	箇所			A 153 号	
塩ビ人孔設置工φ300(材工共)【夜間】 鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1	箇所			A 154 号	
既設人孔削孔(1号人孔)【夜間】 φ150mm	1	箇所			A 155 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設人孔削孔（1号人孔）【夜間】 φ 200mm	1	箇所			A 156 号	
副管設置工 夜間	1	式				
内副管設置工【夜間】 φ 200 - 150	1	箇所			A 157 号	
内副管設置工【夜間】 φ 150 - 100	1	箇所			A 158 号	
水替工 夜間	1	式				
開削水替工【夜間】		日			A 159 号	
付帯工 夜間	1	式				
舗装切断工 t 15cm【夜間】	1	m			A 160 号	
舗装切断工 15cm<t 30cm【夜間】	1	m			A 161 号	
舗装切断泥水運搬処分【夜間】	1	m3			A 162 号	
舗装版撤去 t 10cm【夜間】 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 163 号	
舗装版撤去 t 10cm【夜間】 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 164 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去 t 10cm【夜間】 0.45BH積込4tD (運搬・処理含)	1	m2			A 165 号	
舗装版撤去 10cm<t 15cm【夜間】 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 166 号	
舗装版撤去 10cm<t 15cm【夜間】 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 167 号	
舗装版撤去 10cm<t 15cm【夜間】 0.45BH積込4tD (運搬・処理含)	1	m2			A 168 号	
舗装版撤去 15cm<t 40cm【夜間】 0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1	m2			A 169 号	
仮復旧 t=3cm【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 170 号	
仮復旧 t=5cm【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 171 号	
歩道本復旧 t=4cm【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 172 号	
歩道本復旧 t=5cm【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 173 号	
歩道本復旧 t=4cm【夜間】 透水アスコン(13)	1	m2			A 174 号	
歩道本復旧 t=5cm【夜間】 透水アスコン(13)	1	m2			A 175 号	
車道本復旧 t=5cm【夜間】 再生密粒(13)人力打設	1	m2			A 176 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道本復旧 t=5cm 【夜間】 再生密粒(13)機械打設	1	m2			A 177 号	
車道本復旧 t=10cm 人力打設【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 178 号	
車道本復旧 t=10cm 機械打設【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 179 号	
車道本復旧 t=10cm 人力施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 180 号	
車道本復旧 t=10cm 機械施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 181 号	
車道本復旧 t=15cm 人力施工【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 182 号	
車道本復旧 t=15cm 機械施工【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)	1	m2			A 183 号	
車道本復旧 t=15cm 人力施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 184 号	
車道本復旧 t=15cm 機械施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 185 号	
車道本復旧 t=15cm 人力施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 186 号	
車道本復旧 t=15cm 機械施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)	1	m2			A 187 号	
張りコンクリート工 t=10cm【夜間】	1	m2			A 188 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護コンクリート版設置工 1種360	1	m			A 189 号	
歩車道境界ブロック設置【夜間】	1	m			A 190 号	
地先境界ブロック設置【夜間】	1	m			A 191 号	
路面表示復旧(区画線) t=15cm【夜間】	1	m			A 192 号	
路面表示復旧(区画線) t=15cm【夜間】 文字	1	m			A 193 号	
路面表示復旧(区画線) t=45cm【夜間】	1	m			A 194 号	
路面表示復旧(区画線) t=15～45cm【夜間】	1	式			A 195 号	
矢羽根(標準)【夜間】 溶融式	1	箇所			A 196 号	
敷鉄板設置・撤去 積込・運搬・取卸し含む	1	t			A 197 号	
安全費 夜間	1	式				
交通誘導員A 【夜間】		人			A 198 号	
交通誘導員B 【夜間】		人			A 199 号	

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
夜間作業安全対策費 規制車配置	1	回			A 200 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 1 号 A代価表 】						
人力掘削 2.0tDT 発生土処分料含む					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 2 号	
発生土処理 運搬距離6km	1	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 2 号 A代価表 】						
機械掘削積込 0.1BH 2tD.T 発生土処分料含む					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(小型バックホウ) ク-ラ型 0.13m3	1	m3			施 1 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ダンプトラック2t積級	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 3 号 A代価表 】 改良土（機械埋戻し）0.1BH 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-5型 0.13m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 4 号 A代価表 】 再生粒調砕石（機械埋戻し）0.1BH 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-5型 0.13m3 土質区分:埴質土	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 7 号 A代価表 】						
機械掘削積込 0.28BH 2tD.T 発生土処分料含む					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.28m3	1	m3			施 7 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ダンプトラック2t積級	1	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 11 号 A代価表 】 真砂土（機械埋戻し）0.28BH 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.28m3 土質区分:砂	1	m3			施 12 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 12 号 A代価表 】						
機械掘削積込 0.45BH 4tD.T 発生土処分料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3	1	m3			施 13 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ダンプトラック4t積級	1	m3			施 14 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 17 号 A代価表 】						
構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含む					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 19 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 3 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 18 号 A代価表 】 構造物取り壊し工 機械施工 無筋構造物中間処理料含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 20 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 3 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 19 号 A代価表 】						
構造物取り壊し工 人力施工 有筋構造物中間処理料含む						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			施 21 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 20 号 A代価表 】 構造物取り壊し工 機械施工 有筋構造物中間処理料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	1	m3			施 22 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 21 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.30m 1段 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 23 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 24 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 25 号	
アルミ矢板賃料 H=1.5m	1	式			単 2 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 22 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30<H 1.80 1段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 26 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 27 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 28 号	
アルミ矢板賃料 H=2.0m	1	式			単 3 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 23 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H 2.30 2段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 29 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 30 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 31 号	
アルミ矢板賃料 H=2.5m	1	式			単 4 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 24 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H 2.80 2段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 32 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 33 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 34 号	
アルミ矢板賃料 H=3.0m	1	式			単 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 25 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=3.5m 掘削深 2.80<H 3.30 2段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 35 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 36 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 37 号	
アルミ矢板賃料 H=3.5m	1	式			単 6 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 26 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=4.0m 掘削深 3.30<H 3.80 3段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 38 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 39 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 3段 3.8m以下	1	m			施 40 号	
アルミ矢板賃料 H=4.0m	1	式			単 7 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 27 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=3.0m未満 (材工共)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 41 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 28 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 42 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 29 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 43 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 30 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満（材工共） 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 44 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 31 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 45 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 32 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 46 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 33 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=3.0m未満 (材工共) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 47 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 34 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 48 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 35 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 49 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 36 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満 (材工共) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 50 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 37 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 51 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 38 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 52 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 41 号 A代価表 】						
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 55 号	
底部工(組立式)	1	箇所			単 8 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 42 号 A代価表 】						
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 55 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 56 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 43 号 A代価表 】						
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 55 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 56 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 44 号 A代価表 】						
1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 55 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 56 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 45 号 A代価表 】 1号人孔設置工(材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 55 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 56 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 46 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ1.5m以下	1	箇所			施 57 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 47 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ2.0m以下	1	箇所			施 58 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 48 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ2.5m以下	1	箇所			施 59 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 49 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ3.0m以下	1	箇所			施 60 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 50 号 A代価表 】 塩ビ人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ 150 ~ 200 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満	1	箇所			施 61 号	
小口径柵用鉄蓋 (防護蓋) T-14	1	枚				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 54 号 A代価表 】 人孔削孔 (1 号人孔) (工場) φ200mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔費 1号 φ200	1	箇所				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 57 号 A代価表 】						
可とう性マンホール継手工 φ150						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
可とう性マンホール継手 φ150	1	個				
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂	0.3	kg				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 58 号 A代価表 】						
可とう性マンホール継手工 φ200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
可とう性マンホール継手 φ200	1	個				
コンクリート接着剤 エポキシ樹脂	0.3	kg				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 61 号 A代価表 】							1 日 当り
開削水替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
開削水替		日			C 3 号		
計							
単位当たり							

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 63 号 A代価表 】 舗装切断工 15cm<t 30cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			P 9 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 64 号 A代価表 】						
舗装切断泥水運搬処分						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
泥水運搬（昼間）(3tトラック、吸引積込含む) 運搬距離7.0km以下	1	m3				
泥水処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 65 号 A代価表 】						
舗装版撤去 t 10cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 63 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.05	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 66 号 A代価表 】 舗装版撤去 t 10cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 64 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 65 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 67 号 A代価表 】 舗装版撤去 t 10cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 66 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 67 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 68 号 A代価表 】						
舗装版撤去 10cm<t 15cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 68 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.125	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 69 号 A代価表 】 舗装版撤去 10cm < t 15cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 69 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 65 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 70 号 A代価表 】 舗装版撤去 10cm < t 15cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 70 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 67 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 71 号 A代価表 】 舗装版撤去 15cm<t 40cm 0.45BH積込10tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	1	m2			P 11 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.275	m3			P 12 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.275	m3				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 74 号 A代価表 】 歩道本復旧 t=4cm 再生密粒(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 79 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)機械打設					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 82 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 人力施工 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 25 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 22 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 83 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 機械施工 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 26 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 84 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 人力施工 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13)	1	m2			P 21 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度750(20)	1	m2			P 27 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度750(20)	1	m2			P 22 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 85 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 機械施工 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13)	1	m2			P 23 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度750(20)	1	m2			P 28 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度750(20)	1	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 86 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 人力施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 25 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 27 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 22 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 87 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 機械施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 26 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 28 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 88 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 人力施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 29 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 27 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 22 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 89 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 機械施工 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 30 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 28 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 94 号 A代価表 】 歩車道境界ブロック設置						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600)	1	m			P 32 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 95 号 A代価表 】 地先境界ブロック設置						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	1	m			P 33 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 100 号 A代価表 】 矢羽根(標準) 溶融式						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
矢羽根(標準) 溶融式	1	箇所				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 102 号 A代価表 】 敷鉄板設置・撤去 積込・運搬・取卸し含む						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	1.25	枚			施 78 号	
敷鉄板設置・撤去	5.6	m2			施 79 号	
敷鉄板運搬	1	t			A 201 号	
敷鉄板積込み・取卸し費	1	t			A 202 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 103 号 A代価表 】							1 人 当り
交通誘導員A							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員 A	1	人日			施 80 号		
計							
単位当たり							

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 104 号 A代価表 】						
交通誘導員B					1 人 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 81 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 105 号 A代価表 】 人力掘削【夜間】 2.0tDT 発生土処分料含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 34 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 35 号	
発生土処理	1	m3			C 4 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 106 号 A代価表 】 機械掘削積込 0.1BH 2tD.T【夜間】 発生土処分料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(小型バックホウ) ｸﾏﾗ型 0.13m3	1	m3			施 82 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t積級	1	m3			施 83 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 111 号 A代価表 】 機械掘削積込 0.28BH 2tD.T【夜間】 発生土処分料含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.28m3	1	m3			施 88 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ダンプトラック2t積級	1	m3			施 89 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

取付管及び本管新設業務(単価契約)

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 116 号 A代価表 】 機械掘削積込 0.45BH 4tD.T【夜間】 発生土処分料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3	1	m3			施 94 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ダンプトラック4t積級	1	m3			施 95 号	
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

取付管及び本管新設業務(単価契約)

取付管及び本管新設業務(単価契約)

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 120 号 A代価表 】 真砂土（機械埋戻し）0.45BH【夜間】 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 土質区分:砂	1	m3			施 99 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 121 号 A代価表 】 構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 無筋構造物中間処理料含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 100 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 122 号 A代価表 】 構造物取り壊し工【夜間】 機械施工 無筋構造物中間処理料含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 101 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 123 号 A代価表 】 構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 有筋構造物中間処理料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			施 102 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 37 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 124 号 A代価表 】 構造物取り壊し工【夜間】 機械施工 有筋構造物中間処理料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	1	m3			施 103 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 37 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 125 号 A代価表 】 アルミ矢板H=1.5m【夜間】掘削深 H 1.30m 1段 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 104 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 105 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 106 号	
アルミ矢板賃料 H=1.5m	1	式			単 9 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 126 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.0m【夜間】 掘削深 1.30<H 1.80 1段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 107 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 108 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 109 号	
アルミ矢板賃料 H=2.0m	1	式			単 10 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 127 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.5m【夜間】 掘削深 1.80<H 2.30 2段 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 110 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 111 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 112 号	
アルミ矢板賃料 H=2.5m	1	式			単 11 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 128 号 A代価表 】 アルミ矢板H=3.0m【夜間】 掘削深 2.30<H 2.80 2段 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 113 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 114 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 115 号	
アルミ矢板賃料 H=3.0m	1	式			単 12 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 129 号 A代価表 】 アルミ矢板H=3.5m【夜間】 掘削深 2.80<H 3.30 2段 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 116 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 117 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 118 号	
アルミ矢板賃料 H=3.5m	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 130 号 A代価表 】 アルミ矢板H=4.0m【夜間】 掘削深 3.30<H 3.80 3段 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 119 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 120 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 3段 3.8m以下	1	m			施 121 号	
アルミ矢板賃料 H=4.0m	1	式			単 14 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 131 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満（材工共） 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 122 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 132 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 123 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 133 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満（材工共） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 124 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 134 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満（材工共） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 125 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 135 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 126 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 136 号 A代価表 】 取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満（材工共） 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 127 号	
キャップ φ150	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 137 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満（材工共） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 128 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 138 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 129 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 139 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満（材工共） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 130 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 140 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満（材工共） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 131 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 141 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共) 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 132 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 142 号 A代価表 】 取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満（材工共） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 133 号	
キャップ φ100	1	個				
位置明示板	1	個				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 145 号 A代価表 】 1号人孔設置工（材工共）【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 136 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 137 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 146 号 A代価表 】						
1号人孔設置工(材工共)【夜間】鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 136 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 137 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 147 号 A代価表 】 1号人孔設置工（材工共）【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 136 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 137 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 148 号 A代価表 】 1号人孔設置工（材工共）【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 136 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 137 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 149 号 A代価表 】 レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ1.5m以下	1	箇所			施 138 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 38 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 150 号 A代価表 】 レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ2.0m以下	1	箇所			施 139 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 38 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 151 号 A代価表 】 レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ2.5m以下	1	箇所			施 140 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 38 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 152 号 A代価表 】 レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ3.0m以下	1	箇所			施 141 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 38 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 153 号 A代価表 】 塩ビ人孔設置工 φ 300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ 150 ~ 200 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満	1	箇所			施 142 号	
小口径柵用鉄蓋 (防護蓋) T-25	1	枚				
計						
単位当たり						

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 159 号 A代価表 】 開削水替工【夜間】 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替		日			C 7 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 162 号 A代価表 】 舗装切断泥水運搬処分【夜間】						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
泥水運搬（夜間）(3tトラック、吸引積込含む) 運搬距離7.0km以下	1	m3				
泥水処分費 夜間	1	m3				
計						
単位当たり						

久留米市

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 163 号 A代価表 】 舗装版撤去 t 10cm【夜間】 0.13BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 144 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.05	m3			P 43 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 164 号 A代価表 】 舗装版撤去 t 10cm【夜間】 0.28BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 145 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 146 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 165 号 A代価表 】 舗装版撤去 t 10cm【夜間】 0.45BH積込4tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 147 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 148 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 166 号 A代価表 】 舗装版撤去 10cm<t 15cm【夜間】 0.13BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 149 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.125	m3			P 43 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 167 号 A代価表 】 舗装版撤去 10cm < t 15cm【夜間】 0.28BH積込2tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 150 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 146 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 168 号 A代価表 】 舗装版撤去 10cm < t 15cm【夜間】 0.45BH積込4tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 151 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 148 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 169 号 A代価表 】 舗装版撤去 15cm<t 40cm【夜間】 0.45BH積込10tD (運搬・処理含) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	1	m2			P 44 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.275	m3			P 45 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.275	m3				
計						
単位当たり						

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 171 号 A代価表 】 仮復旧 t=5cm【夜間】 再生密粒(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 47 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 172 号 A代価表 】 歩道本復旧 t=4cm【夜間】 再生密粒(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 48 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 173 号 A代価表 】 歩道本復旧 t=5cm【夜間】 再生密粒(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 49 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 174 号 A代価表 】 歩道本復旧 t=4cm【夜間】 透水アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 50 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 176 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=5cm 【夜間】 再生密粒(13)人力打設						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 52 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 177 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=5cm 【夜間】 再生密粒(13)機械打設						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	1	m2			P 53 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 178 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 人力打設【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13)	1	m2			P 54 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度75ㄱ(20)	1	m2			P 55 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 179 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 機械打設【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75 μ m(13)	1	m2			P 56 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度75 μ m(20)	1	m2			P 57 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 180 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 人力施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 58 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 55 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 181 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 機械施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再生粗粒(20)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 59 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 57 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 182 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 人力施工【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(13)	1	m2			P 54 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度75ㄱ(20)	1	m2			P 60 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度75ㄱ(20)	1	m2			P 55 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 183 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 機械施工【夜間】 再生密粒(13) + 再生粗粒(20) + 再生粗粒(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スリ(13)	1	m2			P 56 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度7スリ(20)	1	m2			P 61 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度7スリ(20)	1	m2			P 57 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 184 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 人力施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 58 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 60 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 55 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 185 号 A代価表 】 車道本復旧 t=15cm 機械施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 59 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 61 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 57 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 186 号 A代価表 】 車道本復旧 t=15cm 人力施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 62 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 60 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 55 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 187 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 機械施工【夜間】 密粒度G 型(13) + 再粗(20) + 再粗(20)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	1	m2			P 63 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 61 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 57 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 196 号 A代価表 】 矢羽根(標準)【夜間】 溶融式						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
矢羽根(標準)【夜間】 溶融式	1	箇所				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 197 号 A代価表 】 敷鉄板設置・撤去 積込・運搬・取卸し含む						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	1.25	枚			施 157 号	
敷鉄板設置・撤去	5.6	m2			施 158 号	
敷鉄板運搬	1	t			A 203 号	
敷鉄板積込み・取卸し費	1	t			A 204 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 200 号 A代価表 】						
夜間作業安全対策費 規制車配置					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック賃料 2t		日				
電光掲示板 (サファイア・中型 920×1670)	2	台			単 15 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 201 号 A代価表 】 敷鉄板運搬						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内	1	t			施 168 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 202 号 A代価表 】 敷鉄板積込み・取卸し費 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 169 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 203 号 A代価表 】 敷鉄板運搬						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内	1	t			施 177 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 204 号 A代価表 】 敷鉄板積込み・取卸し費 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 178 号	
計						
単位当たり						