

当 初 設 計 書		設 計		精 算	
起工番号　　： 企下整第　5　号 会計年度　　： 令和6年度 事業名　　　： 業務名　　　： 取付管及び本管新設業務（単価契約）その5 設計部課名　： 上下水道部下水道整備課 業務場所　　： 久留米市国分町　外　地内 工期　　　　： 令和7年　3月31日まで 単価世代　　： 令和06年03月11日　公共 諸経費率　　： 公共　令和5年　10月　1日					
設 計 の 概 要	(当初設計) (別紙概要一覧表)				

予定数量表

(1地区当り)				
	工種	規格	単位当たり	予定数量
	(集 団)			予定金額
1	人力掘削	2.0tD.T 発生土処分料含む	1m3当り	10 m3
2	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	1m3当り	70 m3
3	改良土(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	80 m3
4	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	5 m3
5	再生グレッシャン(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	5 m3
6	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	5 m3
7	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	1m3当り	5 m3
8	改良土(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	5 m3
9	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3
10	再生グレッシャン(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3
11	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3
12	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	1m3当り	5 m3
13	改良土(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	5 m3
14	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3
15	再生グレッシャン(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3
16	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3
17	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1m3当り	5 m3
18	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1m3当り	1 m3
19	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≦1.30m 1段	1m当り	10 m
20	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≦1.80 1段	1m当り	10 m
21	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≦2.30 2段	1m当り	5 m
22	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≦2.80 2段	1m当り	5 m
23	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≦3.30 2段	1m当り	5 m
24	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≦3.80 3段	1m当り	5 m
25	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	40 箇所
26	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	20 箇所
27	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	5 箇所
28	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	5 箇所
29	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	3 箇所
30	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	3 箇所
31	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	3 箇所
32	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所
33	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所
34	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所
35	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所
36	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所
37	硬質塩化ビニル管布設φ150(材工共)		1m当り	150 m
38	硬質塩化ビニル管布設φ200(材工共)		1m当り	300 m
39	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	1箇所当り	1 箇所
40	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1箇所当り	2 箇所
41	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1箇所当り	2 箇所
42	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1箇所当り	2 箇所
43	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1箇所当り	1 箇所
44	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1箇所当り	2 箇所
45	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1箇所当り	2 箇所
46	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1箇所当り	2 箇所
47	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1箇所当り	1 箇所
48	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ150～200	1箇所当り	1 箇所
49	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1箇所当り	1 箇所
50	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1箇所当り	1 箇所
51	人孔削孔(1号人孔)(工場)	φ150mm	1箇所当り	2 箇所
52	人孔削孔(1号人孔)(工場)	φ200mm	1箇所当り	2 箇所
53	既設人孔削孔(1号人孔)	φ150mm	1箇所当り	2 箇所
54	既設人孔削孔(1号人孔)	φ200mm	1箇所当り	2 箇所
55	可とう性マンホール継手工φ150		1箇所当り	5 箇所
56	可とう性マンホール継手工φ200		1箇所当り	5 箇所
57	内副管設置工	φ200～150	1箇所当り	1 箇所
58	内副管設置工	φ150～100	1箇所当り	1 箇所
59	開削水替工		1日当り	50 日
60	舗装切断工 t≦15cm	運搬・処理含	1m当り	200 m
61	舗装切断工 15cm<t≦30cm	運搬・処理含	1m当り	20 m
62	舗装版撤去 t≦10cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	150 ㎡
63	舗装版撤去 t≦10cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	30 ㎡
64	舗装版撤去 t≦10cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡
65	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	40 ㎡
66	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	10 ㎡
67	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡
68	舗装版撤去 15cm<t≦20cm	0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡
69	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	1㎡当り	100 ㎡
70	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1㎡当り	20 ㎡
71	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	1㎡当り	10 ㎡
72	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1㎡当り	10 ㎡
73	歩道本復旧 t=4cm	清水アスコン(13)	1㎡当り	10 ㎡
74	歩道本復旧 t=5cm	清水アスコン(13)	1㎡当り	10 ㎡
75	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)人力打設	1㎡当り	250 ㎡
76	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	1㎡当り	50 ㎡
77	車道本復旧 t=10cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)	1㎡当り	100 ㎡
78	車道本復旧 t=15cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	1㎡当り	20 ㎡
79	車道本復旧 t=15cm	改質密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	1㎡当り	10 ㎡
80	砂利道復旧 t=10cm		1㎡当り	30 ㎡
81	インターロッキング舗装復旧 t=6cm		1㎡当り	30 ㎡
82	張りコンクリート工 t=10cm		1㎡当り	1 ㎡
83	型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1㎡当り	1 ㎡
84	防護コンクリート版設置工		1㎡当り	1 ㎡
85	歩車道境界ブロック設置		1m当り	2 m
86	地先境界ブロック設置		1m当り	2 m
87	路面表示復旧(区画線)t=15cm		1m当り	30 m
88	路面表示復旧(区画線)t=15cm	文字	1m当り	30 m
89	路面表示復旧(区画線)t=45cm		1m当り	20 m
90	路面表示復旧(区画線)t=15～45cm		1式当り	1 式
91	矢羽根(標準)	溶融式	1箇所当り	5 箇所
92	樹脂系すべり止め舗装	10m2未満	1式当り	1 式
93	敷鉄板設置・撤去		1t当り	5 t
94	交通誘導員A		1人当り	20 人
95	交通誘導員B		1人当り	60 人

	工種	規格	単位当たり	予定数量	予定金額
	(夜 間)				
96	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	1m3当り	2 m3	
97	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	1m3当り	30 m3	
98	改良土(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	30 m3	
99	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	5 m3	
100	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	5 m3	
101	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.1BH		1m3当り	1 m3	
102	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	1m3当り	1 m3	
103	改良土(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3	
104	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3	
105	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3	
106	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.28BH		1m3当り	1 m3	
107	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	1m3当り	1 m3	
108	改良土(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3	
109	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3	
110	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3	
111	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.45BH		1m3当り	1 m3	
112	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1m3当り	1 m3	
113	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1m3当り	1 m3	
114	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≦1.30m 1段	1m当り	3 m	
115	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≦1.80 1段	1m当り	3 m	
116	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≦2.30 2段	1m当り	3 m	
117	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≦2.80 2段	1m当り	3 m	
118	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≦3.30 2段	1m当り	3 m	
119	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≦3.80 3段	1m当り	3 m	
120	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	2 箇所	
121	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
122	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
123	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
124	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
125	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
126	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
127	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
128	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
129	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
130	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
131	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	1箇所当り	1 箇所	
132	硬質塩化ビニル管布設φ150(材工共)		1m当り	10 m	
133	硬質塩化ビニル管布設φ200(材工共)		1m当り	10 m	
134	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1箇所当り	1 箇所	
135	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1箇所当り	1 箇所	
136	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1箇所当り	1 箇所	
137	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1箇所当り	1 箇所	
138	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1箇所当り	1 箇所	
139	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1箇所当り	1 箇所	
140	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1箇所当り	1 箇所	
141	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1箇所当り	1 箇所	
142	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1箇所当り	1 箇所	
143	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1箇所当り	1 箇所	
144	既設人孔削孔(1号人孔)	φ150mm	1箇所当り	1 箇所	
145	既設人孔削孔(1号人孔)	φ200mm	1箇所当り	1 箇所	
146	内副管設置工	φ200～150	1箇所当り	1 箇所	
147	内副管設置工	φ150～100	1箇所当り	1 箇所	
148	間削水替工		1日当り	5 日	
149	舗装切断工 t≦15cm	運搬・処理含	1m当り	20 m	
150	舗装切断工 15cm<t≦30cm	運搬・処理含	1m当り	5 m	
151	舗装版撤去 t≦10cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
152	舗装版撤去 t≦10cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
153	舗装版撤去 t≦10cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
154	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
155	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
156	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
157	舗装版撤去 15cm<t≦20cm	0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1㎡当り	5 ㎡	
158	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	1㎡当り	5 ㎡	
159	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1㎡当り	5 ㎡	
160	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	1㎡当り	5 ㎡	
161	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1㎡当り	5 ㎡	
162	歩道本復旧 t=4cm	透水アスコン(13)	1㎡当り	5 ㎡	
163	歩道本復旧 t=5cm	透水アスコン(13)	1㎡当り	5 ㎡	
164	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	1㎡当り	5 ㎡	
165	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	1㎡当り	5 ㎡	
166	車道本復旧 t=10cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)	1㎡当り	5 ㎡	
167	車道本復旧 t=15cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	1㎡当り	5 ㎡	
168	車道本復旧 t=15cm	改質密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	1㎡当り	5 ㎡	
169	張りコンクリート工 t=10cm		1㎡当り	1 ㎡	
170	型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1㎡当り	1 ㎡	
171	防護コンクリート版設置工		1㎡当り	1 ㎡	
172	歩車道境界ブロック設置		1m当り	1 m	
173	地先境界ブロック設置		1m当り	1 m	
174	路面表示復旧(区画線)t=15cm		1m当り	10 m	
175	路面表示復旧(区画線)t=15cm	文字	1m当り	5 m	
176	路面表示復旧(区画線)t=45cm		1m当り	5 m	
177	路面表示復旧(区画線)t=15～45cm		1式当り	1 式	
178	矢羽根(標準)	溶融式	1箇所当り	1 箇所	
179	敷鉄板設置・撤去		1t当り	1 t	
180	交通誘導員A		1人当り	2 人	
181	交通誘導員B		1人当り	4 人	
182	夜間作業安全対策費	規制車配置	1回当り	2 回	
	(運搬費)				
183	敷鉄板運搬		1t当り	1 t	
184	敷鉄板積込み・取卸し費		1t当り	1 t	
	合 計				

契約単価算出方法及び消費税の取扱いについて

1. 入札は、業務価格合計額について行い、請負率（落札価格／業務価格）を算出しこれに基づき各工種の請負業務価格（各工種の業務価格に請負率を乗じて得た価格）を算出する。これらに消費税を加算したものを各工種の契約単価とする。

各工種の契約単価＝各工種の請負業務価格× 1. 1 0

＝請負率×各工種の業務価格× 1. 1 0

2. 各工種の請負業務価格の計算過程においては整数止めとするため、各工種の契約単価合計金額と落札価格に消費税を加算した請負業務費と合致しない場合が生じるが、その場合は各工種の請負業務価格に消費税額を加算した契約単価で契約する。
3. 契約は契約単価に予定数量を乗じた金額の合計にて行う。

	工種 (昇 間)	規格	単位	数量	業務単価	業務価格	請負価格	消費税	契約単価
1	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	m3	1					
2	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
3	改良土(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
4	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
5	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
6	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
7	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
8	改良土(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
9	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
10	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
11	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
12	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
13	改良土(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
14	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
15	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
16	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
17	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	m3	1					
18	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	m3	1					
19	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≦1.30m 1段	m	1					
20	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≦1.80 1段	m	1					
21	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≦2.30 2段	m	1					
22	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≦2.80 2段	m	1					
23	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≦3.30 2段	m	1					
24	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≦3.80 3段	m	1					
25	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
26	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
27	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
28	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
29	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
30	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
31	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
32	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
33	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
34	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
35	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
36	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
37	硬質塩化ビニル管布設φ150(材工共)		m	1					
38	硬質塩化ビニル管布設φ200(材工共)		m	1					
39	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
40	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
41	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
42	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
43	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
44	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
45	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
46	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
47	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
48	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ150～200	箇所	1					
49	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	箇所	1					
50	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	箇所	1					
51	人孔削孔(1号人孔)(工場)	φ150mm	箇所	1					
52	人孔削孔(1号人孔)(工場)	φ200mm	箇所	1					
53	既設人孔削孔(1号人孔)	φ150mm	箇所	1					
54	既設人孔削孔(1号人孔)	φ200mm	箇所	1					
55	可とう性マンホール継手工φ150		箇所	1					
56	可とう性マンホール継手工φ200		箇所	1					
57	内副管設置工	φ200～150	箇所	1					
58	内副管設置工	φ150～100	箇所	1					
59	開削水替工		日	1					
60	舗装切断工 t≦15cm	運搬・処理含	m	1					
61	舗装切断工 15cm<t≦30cm	運搬・処理含	m	1					
62	舗装版撤去 t≦10cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
63	舗装版撤去 t≦10cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
64	舗装版撤去 t≦10cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
65	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
66	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
67	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
68	舗装版撤去 15cm<t≦20cm	0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	m ²	1					
69	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	m ²	1					
70	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
71	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	m ²	1					
72	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
73	歩道本復旧 t=4cm	透水アスコン(13)	m ²	1					
74	歩道本復旧 t=5cm	透水アスコン(13)	m ²	1					
75	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)人力打設	m ²	1					
76	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	m ²	1					
77	車道本復旧 t=10cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)	m ²	1					
78	車道本復旧 t=15cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	m ²	1					
79	車道本復旧 t=15cm	改良密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	m ²	1					
80	砂利道復旧 t=10cm		m ²	1					
81	インターロッキング舗装復旧 t=6cm		m ²	1					
82	張りコンクリート工 t=10cm		m ²	1					
83	型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1					
84	防護コンクリート版設置工		m ²	1					
85	歩車道境界ブロック設置		m	1					
86	地先境界ブロック設置		m	1					
87	路面表示復旧(区画線)t=15cm		m	1					
88	路面表示復旧(区画線)t=15cm	文字	m	1					
89	路面表示復旧(区画線)t=45cm		m	1					
90	路面表示復旧(区画線)t=15～45cm		式	1					
91	矢羽根(標準)	溶融式	箇所	1					
92	樹脂系サリ止め舗装	10m2未満	式	1					
93	敷鉄板設置・撤去		t	1					
94	交通誘導員A		人	1					
95	交通誘導員B		人	1					

	工種	規格	単位	数量	業務単価	業務価格	請負価格	消費税	契約単価
	(夜 間)								
96	人力掘削	2.0tDT 発生土処分料含む	m3	1					
97	機械掘削積込 0.1BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
98	改良土(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
99	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
100	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
101	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.1BH		m3	1					
102	機械掘削積込 0.28BH 2tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
103	改良土(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
104	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
105	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
106	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.28BH		m3	1					
107	機械掘削積込 0.45BH 4tD.T	発生土処分料含む	m3	1					
108	改良土(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
109	再生粒調砕石(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
110	再生クワッチャン(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
111	埋戻し用砂(機械埋戻し)0.45BH		m3	1					
112	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含む	m3	1					
113	構造物取り壊し工	人力施工 有筋構造物中間処理料含む	m3	1					
114	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≦1.30m 1段	m	1					
115	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.30<H≦1.80 1段	m	1					
116	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.80<H≦2.30 2段	m	1					
117	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.30<H≦2.80 2段	m	1					
118	アルミ矢板H=3.5m	掘削深 2.80<H≦3.30 2段	m	1					
119	アルミ矢板H=4.0m	掘削深 3.30<H≦3.80 3段	m	1					
120	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
121	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
122	取付管設置工φ150 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
123	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
124	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
125	取付管設置工φ150 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
126	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
127	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
128	取付管設置工φ100 本管塩ビ管	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
129	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m未満(材工共)	箇所	1					
130	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=3.0m以上5.0m未満(材工共)	箇所	1					
131	取付管設置工φ100 本管塩ビ管以外	L=5.0m以上12.0m未満(材工共)	箇所	1					
132	硬質塩化ビニル管布設φ150(材工共)		m	1					
133	硬質塩化ビニル管布設φ200(材工共)		m	1					
134	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
135	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
136	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
137	1号人孔設置工(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
138	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	箇所	1					
139	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	箇所	1					
140	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	箇所	1					
141	レジン人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	箇所	1					
142	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	箇所	1					
143	塩ビ人孔設置工φ300(材工共)	鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	箇所	1					
144	既設人孔削孔(1号人孔)	φ150mm	箇所	1					
145	既設人孔削孔(1号人孔)	φ200mm	箇所	1					
146	内副管設置工	φ200～150	箇所	1					
147	内副管設置工	φ150～100	箇所	1					
148	開削水替工		日	1					
149	舗装切断工 t≦15cm	運搬・処理含	m	1					
150	舗装切断工 15cm<t≦30cm	運搬・処理含	m	1					
151	舗装版撤去 t≦10cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
152	舗装版撤去 t≦10cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
153	舗装版撤去 t≦10cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
154	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
155	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
156	舗装版撤去 10cm<t≦15cm	0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	m ²	1					
157	舗装版撤去 15cm<t≦20cm	0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	m ²	1					
158	仮復旧 t=3cm	再生密粒(13)	m ²	1					
159	仮復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
160	歩道本復旧 t=4cm	再生密粒(13)	m ²	1					
161	歩道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
162	歩道本復旧 t=4cm	透水アスコン(13)	m ²	1					
163	歩道本復旧 t=5cm	透水アスコン(13)	m ²	1					
164	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)	m ²	1					
165	車道本復旧 t=5cm	再生密粒(13)機械打設	m ²	1					
166	車道本復旧 t=10cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)	m ²	1					
167	車道本復旧 t=15cm	再生密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	m ²	1					
168	車道本復旧 t=15cm	改良密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	m ²	1					
169	張りコンクリート工 t=10cm		m ²	1					
170	型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1					
171	防護コンクリート版設置工		m ²	1					
172	歩車道境界ブロック設置		m	1					
173	地先境界ブロック設置		m	1					
174	路面表示復旧(区画線)t=15cm		m	1					
175	路面表示復旧(区画線)t=15cm	文字	m	1					
176	路面表示復旧(区画線)t=45cm		m	1					
177	路面表示復旧(区画線)t=15～45cm		式	1					
178	矢羽根(標準)	溶融式	箇所	1					
179	敷鉄板設置・撤去		t	1					
180	交通誘導員A		人	1					
181	交通誘導員B		人	1					
182	夜間作業安全対策費 (運搬費)	規制車配置	回	1					
183	敷鉄板運搬		t	1					
184	敷鉄板積込み・取卸し費		t	1					
	合 計								

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費	1	式				
土工 昼間	1	式				
人力掘削 2.0tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 1 号	
機械掘削積込 0.1BH 2tD. T 発生土処分料含む	1	m3			A 2 号	
改良土（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 3 号	
再生粒調碎石（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 4 号	
再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 5 号	
埋戻し用砂（機械埋戻し）0.1BH	1	m3			A 6 号	
機械掘削積込 0.28BH 2tD. T 発生土処分料含む	1	m3			A 7 号	
改良土（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 8 号	
再生粒調碎石（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 9 号	
再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 10 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し用砂（機械埋戻し）0.28BH	1	m3			A 11 号	
機械掘削積込 0.45BH 4tD. T 発生土処分料含む	1	m3			A 12 号	
改良土（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 13 号	
再生粒調碎石（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 14 号	
再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 15 号	
埋戻し用砂（機械埋戻し）0.45BH	1	m3			A 16 号	
構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 17 号	
構造物取り壊し工 人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 18 号	
山留工 昼間	1	式				
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H≤1.30m 1段	1	m			A 19 号	
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30<H≤1.80 1段	1	m			A 20 号	
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H≤2.30 2段	1	m			A 21 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H≤2.80 2段	1	m			A 22 号	
アルミ矢板H=3.5m 掘削深 2.80<H≤3.30 2段	1	m			A 23 号	
アルミ矢板H=4.0m 掘削深 3.30<H≤3.80 3段	1	m			A 24 号	
取付管・本管布設工 昼間	1	式				
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 25 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 26 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 27 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 28 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 29 号	
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 30 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 31 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 32 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 33 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 34 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 35 号	
取付管設置工 φ100 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 36 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ150 (材工共)	1	m			A 37 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ200 (材工共)	1	m			A 38 号	
人孔設置工 昼間	1	式				
1号人孔設置工 (材工共) 鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 39 号	
1号人孔設置工 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 40 号	
1号人孔設置工 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 41 号	
1号人孔設置工 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 42 号	
1号人孔設置工 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 43 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 44 号	
レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 45 号	
レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 46 号	
レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 47 号	
塩ビ人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-14 MH2.0m以下、φ 150～200	1	箇所			A 48 号	
塩ビ人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ 150～200	1	箇所			A 49 号	
塩ビ人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ 150～200	1	箇所			A 50 号	
人孔削孔 (1号人孔) (工場) φ 150mm	1	箇所			A 51 号	
人孔削孔 (1号人孔) (工場) φ 200mm	1	箇所			A 52 号	
既設人孔削孔 (1号人孔) φ 150mm	1	箇所			A 53 号	
既設人孔削孔 (1号人孔) φ 200mm	1	箇所			A 54 号	
可とう性マンホール継手工 φ 150	1	箇所			A 55 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
可とう性マンホール継手工 φ 200	1	箇所			A 56 号	
副管設置工 昼間	1	式				
内副管設置工 φ 200－150	1	箇所			A 57 号	
内副管設置工 φ 150－100	1	箇所			A 58 号	
水替工 昼間	1	式				
開削水替工		日			A 59 号	
付帯工 昼間	1	式				
舗装切断工 t ≤ 15cm 運搬・処理含	1	m			A 60 号	
舗装切断工 15cm < t ≤ 30cm 運搬・処理含	1	m			A 61 号	
舗装版撤去 t ≤ 10cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 62 号	
舗装版撤去 t ≤ 10cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 63 号	
舗装版撤去 t ≤ 10cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 64 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去 10cm<t≤15cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 65 号	
舗装版撤去 10cm<t≤15cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 66 号	
舗装版撤去 10cm<t≤15cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 67 号	
舗装版撤去 15cm<t≤20cm 0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1	m2			A 68 号	
仮復旧 t=3cm 再生密粒(13)	1	m2			A 69 号	
仮復旧 t=5cm 再生密粒(13)	1	m2			A 70 号	
歩道本復旧 t=4cm 再生密粒(13)	1	m2			A 71 号	
歩道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)	1	m2			A 72 号	
歩道本復旧 t=4cm 透水アスコン(13)	1	m2			A 73 号	
歩道本復旧 t=5cm 透水アスコン(13)	1	m2			A 74 号	
車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)人力打設	1	m2			A 75 号	
車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)機械打設	1	m2			A 76 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道本復旧 t=10cm 再生密粒(13)+再生粗粒(20)	1	m2			A 77 号	
車道本復旧 t=15cm 再生密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	1	m2			A 78 号	
車道本復旧 t=15cm 改質密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)	1	m2			A 79 号	
砂利道復旧 t=10cm	1	m2			A 80 号	
インターロッキング舗装復旧 t=6cm	1	m2			A 81 号	
張りコンクリート工 t=10cm	1	m2			A 82 号	
型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			A 83 号	
防護コンクリート版設置工	1	m2			A 84 号	
歩車道境界ブロック設置	1	m			A 85 号	
地先境界ブロック設置	1	m			A 86 号	
路面表示復旧(区画線) t=15cm	1	m			A 87 号	
路面表示復旧(区画線) t=15cm 文字	1	m			A 88 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面表示復旧（区画線） t=45cm	1	m			A 89 号	
路面表示復旧（区画線） t=15～45cm	1	式			A 90 号	
矢羽根(標準) 溶融式	1	箇所			A 91 号	
樹脂系すべり止め舗装 10m2未満	1	式			A 92 号	
敷鉄板設置・撤去	1	t			A 93 号	
安全費 昼間	1	式				
交通誘導員A		人			A 94 号	
交通誘導員B		人			A 95 号	
土工 夜間	1	式				
人力掘削【夜間】 2.0tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 96 号	
機械掘削積込 0.1BH 2tD. T【夜間】 発生土処分料含む	1	m3			A 97 号	
改良土（機械埋戻し） 0.1BH 【夜間】	1	m3			A 98 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.1BH 【夜間】	1	m3			A 99 号	
再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.1BH【夜間】	1	m3			A 100 号	
埋戻し用砂（機械埋戻し）0.1BH【夜間】	1	m3			A 101 号	
機械掘削積込 0.28BH 2tD.T【夜間】 発生土処分料含む	1	m3			A 102 号	
改良土（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 103 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 104 号	
再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 105 号	
埋戻し用砂（機械埋戻し）0.28BH【夜間】	1	m3			A 106 号	
機械掘削積込 0.45BH 4tD.T【夜間】 発生土処分料含む	1	m3			A 107 号	
改良土（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 108 号	
再生粒調砕石（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 109 号	
再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 110 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し用砂（機械埋戻し）0.45BH【夜間】	1	m3			A 111 号	
構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 無筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 112 号	
構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 有筋構造物中間処理料含む	1	m3			A 113 号	
山留工 夜間	1	式				
アルミ矢板H=1.5m【夜間】 掘削深 H≤1.30m 1段	1	m			A 114 号	
アルミ矢板H=2.0m【夜間】 掘削深 1.30<H≤1.80 1段	1	m			A 115 号	
アルミ矢板H=2.5m【夜間】 掘削深 1.80<H≤2.30 2段	1	m			A 116 号	
アルミ矢板H=3.0m【夜間】 掘削深 2.30<H≤2.80 2段	1	m			A 117 号	
アルミ矢板H=3.5m【夜間】 掘削深 2.80<H≤3.30 2段	1	m			A 118 号	
アルミ矢板H=4.0m【夜間】 掘削深 3.30<H≤3.80 3段	1	m			A 119 号	
取付管・本管布設工 夜間	1	式				
取付管設置工 φ150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満（材工共）	1	箇所			A 120 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 121 号	
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 122 号	
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 123 号	
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 124 号	
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 125 号	
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 126 号	
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 127 号	
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 128 号	
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 129 号	
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 130 号	
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)	1	箇所			A 131 号	
硬質塩化ビニル管布設 φ 150 (材工共) 【夜間】	1	m			A 132 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設 φ200 (材工共) 【夜間】	1	m			A 133 号	
人孔設置工 夜間	1	式				
1号人孔設置工 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 134 号	
1号人孔設置工 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 135 号	
1号人孔設置工 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 136 号	
1号人孔設置工 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 137 号	
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所			A 138 号	
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所			A 139 号	
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下	1	箇所			A 140 号	
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所			A 141 号	
塩ビ人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ150～200	1	箇所			A 142 号	
塩ビ人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 MH3.8m以下、φ150～200	1	箇所			A 143 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既設人孔削孔（1号人孔）【夜間】 φ 150mm	1	箇所			A 144 号	
既設人孔削孔（1号人孔）【夜間】 φ 200mm	1	箇所			A 145 号	
副管設置工 夜間	1	式				
内副管設置工【夜間】 φ 200－150	1	箇所			A 146 号	
内副管設置工【夜間】 φ 150－100	1	箇所			A 147 号	
水替工 夜間	1	式				
開削水替工【夜間】		日			A 148 号	
付帯工 夜間	1	式				
舗装切断工 t≤15cm【夜間】 運搬・処理含	1	m			A 149 号	
舗装切断工 15cm<t≤30cm【夜間】 運搬・処理含	1	m			A 150 号	
舗装版撤去 t≤10cm【夜間】 0.13BH積込2tD（運搬・処理含）	1	m2			A 151 号	
舗装版撤去 t≤10cm【夜間】 0.28BH積込2tD（運搬・処理含）	1	m2			A 152 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去 $t \leq 10\text{cm}$ 【夜間】 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 153 号	
舗装版撤去 $10\text{cm} < t \leq 15\text{cm}$ 【夜間】 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 154 号	
舗装版撤去 $10\text{cm} < t \leq 15\text{cm}$ 【夜間】 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 155 号	
舗装版撤去 $10\text{cm} < t \leq 15\text{cm}$ 【夜間】 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)	1	m2			A 156 号	
舗装版撤去 $15\text{cm} < t \leq 20\text{cm}$ 【夜間】 0.45BH積込10tD (運搬・処理含)	1	m2			A 157 号	
仮復旧 $t=3\text{cm}$ 【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 158 号	
仮復旧 $t=5\text{cm}$ 【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 159 号	
歩道本復旧 $t=4\text{cm}$ 【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 160 号	
歩道本復旧 $t=5\text{cm}$ 【夜間】 再生密粒(13)	1	m2			A 161 号	
歩道本復旧 $t=4\text{cm}$ 【夜間】 透水アスコン(13)	1	m2			A 162 号	
歩道本復旧 $t=5\text{cm}$ 【夜間】 透水アスコン(13)	1	m2			A 163 号	
車道本復旧 $t=5\text{cm}$ 【夜間】 再生密粒(13)人力打設	1	m2			A 164 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道本復旧 t=5cm 【夜間】 再生密粒(13)機械打設	1	m2			A 165 号	
車道本復旧 t=10cm 【夜間】 再生密粒(13)＋再生粗粒(20)	1	m2			A 166 号	
車道本復旧 t=15cm 【夜間】 再生密粒(13)＋再生粗粒(20)＋再生粗粒(20)	1	m2			A 167 号	
車道本復旧 t=15cm 【夜間】 改質密粒(13)＋再生粗粒(20)＋再生粗粒(20)	1	m2			A 168 号	
張りコンクリート工 t=10cm 【夜間】	1	m2			A 169 号	
型枠工 【夜間】 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			A 170 号	
防護コンクリート版設置工	1	m2			A 171 号	
歩車道境界ブロック設置 【夜間】	1	m			A 172 号	
地先境界ブロック設置 【夜間】	1	m			A 173 号	
路面表示復旧 (区画線) t=15cm 【夜間】	1	m			A 174 号	
路面表示復旧 (区画線) t=15cm 【夜間】 文字	1	m			A 175 号	
路面表示復旧 (区画線) t=45cm 【夜間】	1	m			A 176 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面表示復旧（区画線） t=15～45cm 【夜間】	1	式			A 177 号	
矢羽根(標準) 【夜間】 溶融式	1	箇所			A 178 号	
敷鉄板設置・撤去	1	t			A 179 号	
安全費 夜間	1	式				
交通誘導員A 【夜間】		人			A 180 号	
交通誘導員B 【夜間】		人			A 181 号	
夜間作業安全対策費 規制車配置	1	回			A 182 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
敷鉄板運搬	1	t			A 183 号	

取付管及び本管新設業務(単価契約)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板積込み・取卸し費	1	t			A 184 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 1 号 A代価表 】

人力掘削 2.0tDT 発生土処分料含む

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 2 号 A代価表 】

機械掘削積込 0.1BH 2tD. T 発生土処分料含む

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 3 号 A代価表 】

改良土（機械埋戻し）0.1BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 4 号 A代価表 】

再生粒調碎石（機械埋戻し）0.1BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 5 号 A代価表 】

再生クラッシュラン（機械埋戻し） 0.1BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 6 号 A代価表 】

埋戻し用砂（機械埋戻し） 0.1BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 7 号 A代価表 】

機械掘削積込 0.28BH 2tD.T 発生土処分料含む

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 8 号 A代価表 】

改良土（機械埋戻し）0.28BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 9 号 A代価表 】

再生粒調碎石（機械埋戻し） 0.28BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 10 号 A代価表 】

再生クラッシュラン（機械埋戻し） 0.28BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 11 号 A代価表 】

埋戻し用砂（機械埋戻し） 0.28BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 12 号 A代価表 】

機械掘削積込 0.45BH 4tD.T 発生土処分料含む

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 13 号 A代価表 】

改良土（機械埋戻し） 0.45BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 14 号 A代価表 】

再生粒調碎石（機械埋戻し） 0.45BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 15 号 A代価表 】

再生クラッシュラン（機械埋戻し） 0.45BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 16 号 A代価表 】

埋戻し用砂（機械埋戻し） 0.45BH

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 18 号 A代価表 】						
構造物取り壊し工 人力施工 有筋構造物中間処理料含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			施 20 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 19 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H≤1.30m 1段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 21 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 22 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 23 号	
アルミ矢板賃料 H=1.5m	1	式			単 1 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 20 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30<H≤1.80 1段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 24 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 25 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 26 号	
アルミ矢板賃料 H=2.0m	1	式			単 2 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 21 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H≤2.30 2段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 27 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 28 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 29 号	
アルミ矢板賃料 H=2.5m	1	式			単 3 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 22 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H≤2.80 2段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 30 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 31 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 32 号	
アルミ矢板賃料 H=3.0m	1	式			単 4 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 23 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=3.5m 掘削深 2.80<H≤3.30 2段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 33 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 34 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 35 号	
アルミ矢板賃料 H=3.5m	1	式			単 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 24 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=4.0m 掘削深 3.30<H≤3.80 3段						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 36 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 37 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 3段 3.8m以下	1	m			施 38 号	
アルミ矢板賃料 H=4.0m	1	式			単 6 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 25 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 39 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 26 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 40 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 27 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 41 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 28 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 42 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 29 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 43 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 30 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 44 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 31 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 45 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 32 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 46 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 33 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 47 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 34 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 48 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 35 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 49 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 36 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 50 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 37 号 A代価表 】

硬質塩化ビニル管布設 φ 150 (材工共)

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 38 号 A代価表 】

硬質塩化ビニル管布設 φ 200 (材工共)

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 39 号 A代価表 】

1号人孔設置工（材工共） 鉄蓋T-14 人孔深1.0m超～1.5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 40 号 A代価表 】

1号人孔設置工（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 41 号 A代価表 】

1号人孔設置工（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 42 号 A代価表 】

1号人孔設置工（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 43 号 A代価表 】

1号人孔設置工（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 44 号 A代価表 】

レジン人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 45 号 A代価表 】

レジン人孔設置工φ300（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 46 号 A代価表 】

レジン人孔設置工φ300（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 47 号 A代価表 】

レジン人孔設置工φ300（材工共） 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 49 号 A代価表 】

塩ビ人孔設置工 φ 300 (材工共) 鉄蓋T-25 MH2.0m以下、φ 150~200

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 51 号 A代価表 】

人孔削孔（1号人孔）（工場） $\phi 150\text{mm}$

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 52 号 A代価表 】

人孔削孔（1号人孔）（工場）φ200mm

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 55 号 A代価表 】

可とう性マンホール継手工φ150

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 56 号 A代価表 】

可とう性マンホール継手工φ200

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 57 号 A代価表 】

内副管設置工 $\phi 200-150$

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 58 号 A代価表 】

内副管設置工 $\phi 150-100$

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 59 号 A代価表 】

開削水替工

1 目 当 り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 60 号 A代価表 】

舗装切断工 $t \leq 15\text{cm}$ 運搬・処理含

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 61 号 A代価表 】						
舗装切断工 15cm<t≤30cm 運搬・処理含						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			P 10 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離6km	0.006	m3			施 61 号	
泥水処分費	0.006	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 63 号 A代価表 】						
舗装版撤去 t≤10cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 63 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 64 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 64 号 A代価表 】						
舗装版撤去 t≤10cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 65 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.05	m3			施 66 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 65 号 A代価表 】						
舗装版撤去 10cm<t≤15cm 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 67 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.125	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 66 号 A代価表 】						
舗装版撤去 10cm< t ≤15cm 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 68 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 64 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 67 号 A代価表 】						
舗装版撤去 10cm< t ≤15cm 0.45BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 69 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 66 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 68 号 A代価表 】						
舗装版撤去 15cm<t≤20cm 0.45BH積込10tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	1	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.175	m3			P 13 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.175	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 69 号 A代価表 】

恢復旧 t=3cm 再生密粒(13)

1 m2 当り

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 70 号 A代価表 】

仮復旧 $t=5\text{cm}$ 再生密粒(13)

1 m2 当り

取付管及び本管新設業務(単価契約)

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 72 号 A代価表 】

歩道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)

1 m2 当り

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 73 号 A代価表 】

歩道本復旧 t=4cm 透水アスコン(13)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 74 号 A代価表 】

歩道本復旧 t=5cm 透水アスコン(13)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 75 号 A代価表 】

車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)人力打設

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 76 号 A代価表 】

車道本復旧 t=5cm 再生密粒(13)機械打設

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 77 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=10cm 再生密粒(13)＋再生粗粒(20)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 22 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 78 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 再生密粒(13)＋再生粗粒(20)＋再生粗粒(20)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 22 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 24 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 79 号 A代価表 】						
車道本復旧 t=15cm 改質密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒 AC-100(13)	1	m2			P 25 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 24 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【第 82 号 A代価表】

張りコンクリート工 $t=10\text{cm}$

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 85 号 A代価表 】

歩車道境界ブロック設置

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 86 号 A代価表 】

地先境界ブロック設置

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 87 号 A代価表 】

路面表示復旧（区画線） $t=15\text{cm}$

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 89 号 A代価表 】

路面表示復旧（区画線） $t=45\text{cm}$

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 91 号 A代価表 】							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
矢羽根(標準) 溶融式	1	箇所					
計							
単位当たり							

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 92 号 A代価表 】

樹脂系すべり止め舗装 10m2未満

1 式 当 り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 93 号 A代価表 】 敷鉄板設置・撤去							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm)	1.25	枚			施 77 号		
敷鉄板設置・撤去	5.6	m2			施 78 号		
計							
単位当たり							

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 96 号 A代価表 】						
人力掘削【夜間】 2.0tDT 発生土処分料含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 30 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 31 号	
発生土処理	1	m3			C 5 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 100 号 A代価表 】

再生クラッシュラン（機械埋戻し） 0.1BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 101 号 A代価表 】

埋戻し用砂（機械埋戻し） 0.1BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 104 号 A代価表 】

再生粒調碎石（機械埋戻し）0.28BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 105 号 A代価表 】

再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.28BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 106 号 A代価表 】

埋戻し用砂（機械埋戻し） 0.28BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 107 号 A代価表 】						
機械掘削積込 0.45BH 4tD. T【夜間】 発生土処分料含む						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	1	m3			施 93 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離6km ダンプトラック4t積級	1	m3			施 94 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 108 号 A代価表 】

改良土（機械埋戻し）0.45BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 109 号 A代価表 】

再生粒調碎石（機械埋戻し）0.45BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 110 号 A代価表 】

再生クラッシュラン（機械埋戻し）0.45BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 111 号 A代価表 】

埋戻し用砂（機械埋戻し） 0.45BH【夜間】

1 m3 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 112 号 A代価表 】						
構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 無筋構造物中間処理料含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 99 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 32 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 113 号 A代価表 】						
構造物取り壊し工【夜間】 人力施工 有筋構造物中間処理料含む						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	1	m3			施 100 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 33 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 114 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=1.5m【夜間】 掘削深 H≦1.30m 1段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 101 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 102 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 103 号	
アルミ矢板賃料 H=1.5m	1	式			単 8 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 115 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.0m【夜間】 掘削深 1.30<H≤1.80 1段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 104 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 105 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 106 号	
アルミ矢板賃料 H=2.0m	1	式			単 9 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 116 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=2.5m【夜間】 掘削深 1.80<H≤2.30 2段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 107 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 108 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 109 号	
アルミ矢板賃料 H=2.5m	1	式			単 10 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 117 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=3.0m【夜間】 掘削深 2.30<H≤2.80 2段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 110 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 111 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 112 号	
アルミ矢板賃料 H=3.0m	1	式			単 11 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 118 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=3.5m【夜間】 掘削深 2.80<H≤3.30 2段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 113 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下	1	m			施 114 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 115 号	
アルミ矢板賃料 H=3.5m	1	式			単 12 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 119 号 A代価表 】						
アルミ矢板H=4.0m【夜間】 掘削深 3.30<H≤3.80 3段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 116 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.8m以下	1	m			施 117 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 3段 3.8m以下	1	m			施 118 号	
アルミ矢板賃料 H=4.0m	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 120 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 119 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 121 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 120 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 122 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 121 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 123 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 122 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 124 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 123 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 125 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 150 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 124 号	
キャップ φ 150	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 126 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 125 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 127 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 126 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 128 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 127 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 129 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3m未満	1	箇所			施 128 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 130 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=3.0m以上5.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長3～5m未満	1	箇所			施 129 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 131 号 A代価表 】						
取付管設置工 φ 100 本管塩ビ管以外【夜間】 L=5.0m以上12.0m未満 (材工共)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 取付管長5～12m未満	1	箇所			施 130 号	
キャップ φ 100	1	個				
位置明示板	1	個				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 34 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 132 号 A代価表 】

硬質塩化ビニル管布設 φ150 (材工共) 【夜間】

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 133 号 A代価表 】

硬質塩化ビニル管布設 φ200 (材工共) 【夜間】

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 138 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.0m超～1.5m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ1.5m以下	1	箇所			施 135 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 35 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 139 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深1.5m超～2.0m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ2.0m以下	1	箇所			施 136 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 35 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【第 140 号 A代価表】

レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.0m超～2.5m以下

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 141 号 A代価表 】						
レジン人孔設置工 φ300 (材工共) 【夜間】 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔材料費 鉄蓋T-25 人孔深2.5m超～3.0m以下	1	箇所				
小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) マンホール深さ3.0m以下	1	箇所			施 138 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	0.25	m2			P 35 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 145 号 A代価表 】

既設人孔削孔（1号人孔）【夜間】φ200mm

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 146 号 A代価表 】

内副管設置工【夜間】 $\phi 200-150$

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 147 号 A代価表 】

内副管設置工【夜間】 $\phi 150-100$

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 148 号 A代価表 】						
開削水替工【夜間】						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替		日			C 8 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 149 号 A代価表 】						
舗装切断工 t≤15cm【夜間】 運搬・処理含						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 38 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離6km	0.006	m3			施 141 号	
泥水処分費 夜間	0.006	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 150 号 A代価表 】

舗装切断工 15cm<t≤30cm 【夜間】 運搬・処理含

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 154 号 A代価表 】						
舗装版撤去 10cm<t≤15cm【夜間】 0.13BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 147 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.125	m3			P 40 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 155 号 A代価表 】						
舗装版撤去 10cm< t ≤ 15cm 【夜間】 0.28BH積込2tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	1	m2			施 148 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 144 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 157 号 A代価表 】						
舗装版撤去 15cm<t≤20cm【夜間】 0.45BH積込10tD (運搬・処理含)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	1	m2			P 41 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.175	m3			P 42 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.175	m3				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 158 号 A代価表 】

仮復旧 t=3cm【夜間】 再生密粒(13)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 159 号 A代価表 】

仮復旧 t=5cm【夜間】 再生密粒(13)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 160 号 A代価表 】

歩道本復旧 t=4cm【夜間】 再生密粒(13)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【第 164 号 A代価表】

車道本復旧 t=5cm 【夜間】 再生密粒(13)人力打設

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 165 号 A代価表 】

車道本復旧 t=5cm 【夜間】 再生密粒(13)機械打設

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 167 号 A代価表 】

車道本復旧 t=15cm 【夜間】 再生密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 168 号 A代価表 】

車道本復旧 t=15cm 【夜間】 改質密粒(13)+再生粗粒(20)+再生粗粒(20)

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 169 号 A代価表 】

張りコンクリート工 t=10cm 【夜間】

1 m2 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 172 号 A代価表 】

歩車道境界ブロック設置【夜間】

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 173 号 A代価表 】 地先境界ブロック設置【夜間】 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)	1	m			P 61 号	
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 175 号 A代価表 】

路面表示復旧（区画線） $t=15\text{cm}$ 【夜間】文字

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 176 号 A代価表 】

路面表示復旧（区画線） t=45cm 【夜間】

1 m 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 177 号 A代価表 】

路面表示復旧（区画線） t=15～45cm【夜間】

1 式 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 178 号 A代価表 】

矢羽根(標準)【夜間】 溶融式

1 箇所 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 179 号 A代価表 】 敷鉄板設置・撤去							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm)	1.25	枚			施 155 号		
敷鉄板設置・撤去	5.6	m2			施 156 号		
計							
単位当たり							

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 180 号 A代価表 】

交通誘導員A 【夜間】

1 人 当り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 181 号 A代価表 】

交通誘導員B 【夜間】

1 人 当 り

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 182 号 A代価表 】						
夜間作業安全対策費 規制車配置						1 回 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック賃料 2t		日				
電光掲示板 (サンライト・中型 920×1670)	2	台			単 14 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

取付管及び本管新設業務(単価契約)

[illegible]

取付管及び本管新設業務(単価契約)

【 第 184 号 A代価表 】 敷鉄板積込み・取卸し費 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 173 号	
計						
単位当たり						