

久留米市庁舎会議室パネル設置等業務委託に関する
質問書に対する回答

番号	質問		回答
1	資料名	頁など	<p>発注時点の物価資料の掲載価格、製造業者又は専門工事業者の見積価格等となります。</p> <p>なお、価格変更は契約書のとおりです。</p>
	公告	1 (5) 予定価格 (6) 最低制限価格	
	<p>価格は実際に材料を発注する契約（5月13日～6日以内）後の材料承認後の時価の価格ですか、実際発注時の価格が不安定です。実情に沿って変更等がありますか。</p>		
2	資料名	頁など	<p>設計図書に定める材料の色は、受注者が標準色の見本を提示又は提出し、市監督員の承諾により決定します。</p>
	仕様書	4 業務内容	
	<p>会議室パーテーション上部パネル設置における、ポリカーボネート板の仕様は透明でしょうか。</p>		
3	資料名	頁など	<p>アルミアングルの間仕切り（下部）は、既存のパーテーションのスチール枠に固定します。</p> <p>アルミアングルの天井面（上部）は、天井軽鉄下地に固定とし、一部は下地施工や加工などがあります。</p> <p>なお、取付方法は受注者が施工図等を施工に先立ち作成し、市監督員の承諾により決定します。</p>
	仕様書	4 業務内容	
	<p>会議室パーテーション上部パネル設置における、アルミアングルの間仕切り及び天井面への固定方法などはどのように行ったらよろしいでしょうか。</p>		
4	資料名	頁など	<p>質問2の回答のとおりです。</p>
	仕様書	4 業務内容	
	<p>アルミフラットバーおよびアングルのカラー指定はございますでしょうか。</p>		
5	資料名	頁など	<p>建設当時の設計図では、パーテーションのパネル厚は確認できなかったため、不明です。</p> <p>なお、パーテーションのメーカーはITOKIです。</p>
	仕様書	4 業務内容	
	<p>会議室パーテーション上部パネル設置における、既存パーテーションのパネル厚はいくつでしょうか。</p>		

6	資料名	頁など	待合コーナーのパーテーション設置の仕様等は、パーテーション設置図に示しています。 なお、仕様等のメーカーは、I T O K I の F S X II パネルシステム（ローパーテーション）です。
	仕様書	4 業務内容	
	待合コーナーのパーテーション設置で、メーカー仕様とありますが、どちらのメーカーのものですか。		
7	資料名	頁など	質問2の回答のとおりです。
	仕様書	4 業務内容	
	待合コーナーのパーテーション仕様についてですが、クロスパネルの色仕様は決定しておりますでしょうか。		
8	資料名	頁など	質問2の回答のとおりです。
	仕様書	4 業務内容	
	待合コーナーのパーテーション仕様についてですが、フレームの色についてもご教示ください。		
9	資料名	頁など	受注者が施工体制を作成し、詳細な日程は市監督員と打合せを行い決定します。
	仕様書	4 業務内容	
	待合コーナーのパーテーション工期についてですが、1日作業となりますでしょうか。		
10	資料名	頁など	業務に支障を及ぼすおそれのない作業は、平日昼間です。 なお、騒音や悪臭などにより、業務に支障を及ぼすおそれのある作業（搬入を含める。）は、平日は17:30～22:00、土日は8:30～17:00です。
	仕様書	5 留意事項	
	作業について土日祭日は無く、また時間は通常昼間と考えて良いですか。		
11	資料名	頁など	発注時点で、納期や作業期間などを考慮した上で履行期間を設定しています。 なお、履行期間の延長は契約書のとおりです。
	仕様書	5 留意事項	
	待合コーナーのパーテーションは承認・発注後1～1.5ヶ月くらい必要だと思います。6月28日迄にパーテーションが入らない可能性がありそうですが、その場合は工期延長と考えて良いですか。		

12	資料名	頁など	お見込みのとおりです。
	図面	待合コーナー	
	目隠し金物撤去、壁・床補修（穴埋め、塗装）とサイン撤去後、壁補修（穴埋め、塗装）とありますが、穴埋めはパテ又はコーキング程度にEP塗装程度で考えて良いですか。		