

久留市庁舎地下1階西側執務室建具修繕 明細書

■ 参考数量

品名および仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1 建具					
4連引違い窓（シルバー色）	1	箇所			W=9440 H=2400
下地材（補強スパーサー）カバー工法用	1	箇所			L=23680mm
改装用部材 水切 D≤100 AL t=1.5	1	式			L=9540mm
改装用 内部額縁曲物 D≤120 AL t=1.5	1	式			L=23680mm
可動網戸（グラスファイバー）	4	枚			
設計費	1	式			
既存建具撤去費	1	式			
撤去材場外処分費	1	式			
新規建具及び額縁取付費	1	式			
外部シーリング	1	式			
内部シーリング	1	式			
運搬費	1	式			
2 合わせ硝子					
ガラス 30mil FL4+FL4	8	m ²			
シーリング	114	m			
撤去費（残材処分費含む）	1	式			
運搬費	1	式			
3 ロールスクリーン チェーン式	8	台			H=2600
本体取付費	1	式			
既存撤去費	1	式			
処分費	1	式			
4 既存パーティション一時取外し・復旧	1	式			
5 養生・清掃	62.3	m ²			
工事区画カラーコーン・カバー	11.5	m			外構1階・地下1階
6 仮設足場	1	式			
7 安全対策費	1	式			
計					
諸経費	1	式			
合計					
修繕価格（千円未満切捨）					
消費税および地方消費税					10.0%
合計					