

久留市庁舎 2 階カフェテリア床修繕 入札金額内訳明細書

■ 参考数量

品名および仕様		数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設					
	養生、清掃	160	m ²			
2	撤去、産廃処理					
	アスベスト含有みなし撤去・処分					
	既設シート撤去	160	m ²			
	積込み	1	式			
	運搬、処分	1	台			
3	長尺床シート貼り					
	リノリウムシート t=2.5	160	m ²			
	見切り金物取付(SUS) t 1.2 35mm巾	15	m			
	計					
	諸経費	1	式			
	合計					
業務委託価格（千円未満切捨）						
消費税および地方消費税						10.0%
合計						